

## Rekapitulácia celkovej ponukovej ceny

Č.	Položka	Navrhovaná zmluvná cena bez DPH	DPH 19 %	Navrhovaná zmluvná cena s DPH
1.	<b>Ponuková cena prác a dodávok vymedzených projektom v členení podľa objektovej skladby (údaje z krycích listov)</b>	10 931 168,20 Sk	2 076 921,90 Sk	13 008 090,10 Sk
1.1	SO 01 Laboratórium mikrob. kontr. - Novostavba	7 719 649,70 Sk	1 466 733,40 Sk	9 186 383,10 Sk
1.2	SO 02 Laboratórium fyzik.-chem. kontroly - úpravy	903 859,00 Sk	171 733,20 Sk	1 075 592,20 Sk
1.3	SO 03 Vonkajšia kábelová prípojka NN	295 146,00 Sk	56 077,80 Sk	351 223,80 Sk
1.4	SO 04 Komunikácie a spevnené plochy	279 358,00 Sk	53 078,00 Sk	332 436,00 Sk
1.5	SO 05 Terénne a sadové úpravy, drobná architektúra	169 535,20 Sk	32 211,70 Sk	201 746,90 Sk
1.6	SO 06 Prekládka vodovodnej prípojky	78 201,80 Sk	14 858,30 Sk	93 060,10 Sk
1.7	SO 07 Prekládka kanalizačnej prípojky	276 581,60 Sk	52 550,50 Sk	329 132,10 Sk
1.8	SO 08 Asanácia	1 208 836,90 Sk	229 679,00 Sk	1 438 515,90 Sk
2.	<b>Cena ostatných častí predmetu zákazky</b>	68 550,00 Sk	13 024,50 Sk	81 574,50 Sk
2.1	Manuál užívania stavby	18 500,00 Sk	3 515,00 Sk	22 015,00 Sk
2.2	Prevádzkový predpis kotolne	9 850,00 Sk	1 871,50 Sk	11 721,50 Sk
2.3	Projekt skutočného vyhotovenia	40 200,00 Sk	7 638,00 Sk	47 838,00 Sk
3.	<b>Celková cena predmetu zákazky</b>	10 999 718,20 Sk	2 089 946,40 Sk	13 089 664,60 Sk

V Banskej Bystrici 19. septembra 2006

Ing. Bernard Pekár  
konateľ

**URPE, s.r.o.**  
Kukuřínova 24  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36018759 DIČ: 2020086244  
IČ DPH: SK2020086244



**Rekapitulácia rozpočtových nákladov**

Stavba: ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia

Objekt: SO-01 Laboratórium mikrobiologickej kontroly - novostavba

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	241 341,52	241 341,52			
2 - ZÁKLADY	250 752,40	250 752,40		160,286	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	375 621,61	375 621,61		59,573	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	408 980,44	408 980,44		107,168	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY VYPLNE	607 086,16	593 052,64	14 033,52	63,856	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	172 713,52	172 713,52		1,651	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 056 496,65	2 042 462,13	14 033,52	392,544	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51 991,12	17 960,70	34 030,42	1,223	
712 - Povlakové krytiny	174 860,54	61 677,78	112 982,76	3,055	
713 - izolácie tepelné	206 996,41	44 927,80	161 068,61	3,025	
71 - IZOLÁCIE	432 848,07	124 766,28	308 081,79	7,304	
721 - Vnútroňá kanalizácia	286 136,00	286 136,00			
723 - Vnútroňý plynovod	350 458,00	350 458,00			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	636 594,00	636 594,00			
731 - Kotle	486 204,00	486 204,00			
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	486 204,00	486 204,00			
762 - Konštrukcie tesárske	337 218,43	211 062,40	126 136,03	11,287	
763 - Konštrukcie - drevooblatvy	428 422,18	428 422,18		3,494	
764 - Konštrukcie klampiarske	79 802,06	79 802,06		0,310	
765 - Krytiny tvrdé	32 107,10	32 107,10		0,022	
766 - Konštrukcie stolárske	155 411,27	66 651,27	88 760,00	0,462	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 245 257,36	245 018,30	1 000 239,06	2,319	
76 - KONŠTRUKCIE	2 278 218,40	1 063 093,31	1 215 135,09	17,896	
771 - Podlahy z dlaždíc, keramických	19 790,82	8 621,97	11 168,85	0,512	
775 - Podlahy vlysové a parketové	61 288,98	15 687,06	45 601,92	0,517	
776 - Podlahy povlakové	183 870,24	32 534,23	101 316,01	0,435	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	61 495,15	61 495,15		1,146	
77 - PODLAHY	276 445,19	118 358,41	158 086,78	2,612	
781 - Obklady z obkladáčiek a dierok	97 711,95	49 117,96	48 593,99	3,435	
783 - Nátery	70 895,03	70 895,03		0,290	
784 - Malby	47 397,24	47 397,24		0,207	
786 - Čalunnicke opravy	7 768,11	7 768,11		0,016	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesia výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	46,036	m3	27,50	1 265,96	
2	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	109,834	m3	217,00	23 833,98	
3	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	109,834	m3	20,50	2 251,60	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	5,947	m3	510,00	3 032,97	
5	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	5,947	m3	145,00	862,32	
6	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	32,217	m3	322,00	10 373,87	
7	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	32,217	m3	21,00	676,56	
8	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,768	m3	655,00	503,04	
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	175,321	m3	193,00	33 836,95	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	175,321	m3	21,00	3 681,74	
11	171201202	Poplatok za skládku zeminy	175,321	m3	850,00	149 022,85	
12	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	19,480	m3	441,00	8 590,68	
13	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	19,480	m3	175,00	3 409,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu			<b>241 341,52</b>	<b>Sk</b>		<b>241 341,52</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
14	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	17,544	m3	2 970,00	52 105,68	
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,375	t	36 300,00	13 612,50	
16	274311117	Základové pásy z betónu prostého tr. B 25-B 30 cement portl.	19,404	m3	3 430,00	66 555,72	
17	274321117	Základové pásy zo železobetónu tr. B 25-B 30, cement portl.	22,874	m3	3 340,00	76 399,16	
18	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	22,080	m2	214,00	4 725,12	
19	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	22,080	m2	41,00	905,28	
20	274361721	Výstuž základových pásov 10425	0,097	t	39 100,00	3 792,70	
21	274361821	Výstuž základových pásov 10505	0,313	t	39 600,00	12 394,80	
22	275311117	Základové pátky z betónu prostého tr. B 25-B 30, cement portl.	2,442	m3	3 430,00	8 376,06	
23	275321118	Základové pátky zo železobetónu tr. B 35, cement portl.	2,754	m3	3 370,00	9 280,98	
24	275351215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	4,320	m2	214,00	924,48	
25	275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	4,320	m2	41,00	177,12	
26	275361721	Výstuž základových pátiiek 10425	0,004	t	39 100,00	156,40	
27	275361821	Výstuž základových pátiiek 10505	0,034	t	39 600,00	1 346,40	
2 - ZÁKLADY spolu			<b>250 752,40</b>	<b>Sk</b>		<b>250 752,40</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
28	311272212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	5,509	m3	3 660,00	20 162,94	
29	311272412	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P2-400	79,208	m3	3 660,00	289 901,28	
30	311361721	Výsluž nadzákladových múrov nosných 10425	0,023	t	41 000,00	943,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: SO-01 Laboratórium mikrobiologickej kontroly - novostavba

URPE s r o Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného diela remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3.	4	5	6	7	8
31	317143511	Preklady nosné Ylong 1200x240x250mm	3,000	kus	965,00	2 895,00	
32	317143523	Preklady nosné Ylong 1800x240x250mm	9,000	kus	1 290,00	11 810,00	
33	317143531	Preklady nosné Ylong 2400x240x250mm	1,000	kus	2 030,00	2 030,00	
34	317321411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,617	m3	3 570,00	1 845,69	
35	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	4,670	m2	377,00	1 760,59	
36	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	4,670	m2	112,00	523,04	
37	317361721	Výstuž prekladov, ríms 10425	0,008	t	45 200,00	361,60	
38	317361821	Výstuž prekladov, ríms 10505	0,027	t	44 200,00	1 193,40	
39	330321410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	1,096	m3	4 060,00	4 445,70	
40	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	17,520	m2	415,00	7 270,80	
41	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	17,520	m2	48,00	840,96	
42	331361721	Výstuž stĺpov hranatých 10425	0,029	t	40 100,00	1 162,90	
43	331361821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,070	t	39 000,00	2 730,00	
44	342272536	Priečky PPP Ylong hr.150mm 550kg/m3	32,570	m2	610,00	19 867,70	
45	345321313	Steny parapelné, alikové, schod zo železobetónu tr. B 20	0,525	m3	3 240,00	1 701,00	
46	345351101	Debnenie parapet. alik. zábrad. stien plnosten zhotovenie	10,085	m2	264,00	2 662,44	
47	345351102	Debnenie parapet. alik. zábrad. stien plnosten odstránenie	10,085	m2	63,50	640,40	
48	345361721	Výstuž parap. alik. zábr. stien 10425	0,004	t	52 600,00	210,40	
49	345361821	Výstuž parap. alik. zábr. stien 10505	0,015	t	51 400,00	822,40	
50	348255000	Obmur. kúpeľ. vani z tvárnic párobet. YPOR P3-580 hr. 50 mm	0,135	m2	299,00	40,37	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu</b>			<b>375 621,61</b>	<b>Sk</b>		<b>375 621,61</b>	

### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

51	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	24,600	m3	3 500,00	86 100,00	
52	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	151,685	m2	247,00	37 466,20	
53	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	151,685	m2	100,00	15 168,50	
54	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	151,685	m2	173,00	26 241,51	
55	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	151,685	m2	48,00	7 280,88	
56	411354257	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 50 cm hr 1,3 mm	25,000	m2	795,00	19 875,00	
57	411361721	Výstuž stropov 10425	0,271	t	41 600,00	11 273,60	
58	411361821	Výstuž stropov 10505	1,562	t	40 600,00	63 417,20	
59	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	4,055	m3	3 480,00	14 111,40	
60	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	41,361	m2	361,00	14 931,32	
61	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	41,361	m2	68,00	2 812,55	
62	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	8,925	m2	322,00	2 873,85	
63	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	8,925	m2	83,50	745,24	
64	413361721	Výstuž nosníkov, trámov, pnevľakov 10425	0,058	t	41 700,00	2 418,60	
65	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, pnevľakov 10505	0,150	t	40 900,00	5 317,00	
66	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	11,195	m3	3 140,00	35 152,30	
67	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	72,426	m2	161,00	11 660,59	
68	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	72,426	m2	55,00	3 983,41	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2	3.	4	5.	6	7.	8
69	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,178	t	40 200,00	7 155,60	
70	417361821	výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	0,524	t	39 300,00	20 533,20	
71	430321414	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	2,085	m3	3 640,00	7 516,60	
72	430361121	Výstuž schodištvých konštrukcií 10 216	0,009	t	48 500,00	436,50	
73	430361721	Výstuž schodištvých konštrukcií 10425	0,072	t	51 100,00	3 679,20	
74	431351121	Debnenie podest priamočiar s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	11,543	m2	443,00	5 113,55	
75	431351122	Debnenie podest priamočiar s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	11,543	m2	70,00	808,01	
76	434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	6,048	m2	412,00	2 491,78	
77	434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	6,048	m2	59,00	356,83	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>408 980,44</b>	<b>Sk</b>		<b>408 980,44</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
78	611421110	Omielka vnút. váp. stropov rovných hrubá zatretá	136,690	m2	188,00	25 697,72	
79	611425110	Omielka vnút. váp. schodisk. konštr. hrubá zatretá	11,543	m2	197,00	2 273,97	
80	611474103	Omielka vnút. stropov zo suchých zmesí sadrová Baumit	136,690	m2	230,00	31 438,70	
81	611474203	Omielka vnút. schod. konštr. zo suchých zmesí sadrová Baumit	11,543	m2	234,00	2 701,06	
82	612474104	Omielka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová glet. Baumit	234,453	m2	217,00	50 876,30	
83	612481117	Poliahnutie stien sklotextílnou sieťkou do lepiacej slierky	234,453	m2	175,00	41 029,28	
84	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	39,903	m2	310,00	12 369,93	
85	625991102	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 50 mm	123,014	m2	1 200,00	147 616,80	
86	625991102R	Zatepl. vonk. stien Nobasil hr. 50 mm bez omietky	86,660	m2	975,00	84 493,50	
87	625991107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 100 mm	12,000	m2	1 630,00	19 560,00	
88	625991202R	Zatepl. vonk. stien a podníf omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	74,885	m2	945,00	70 766,33	
89	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	18,614	m3	3 520,00	65 521,28	
90	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	18,614	m3	178,00	3 313,29	
91	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari	0,919	t	36 400,00	33 451,60	
92	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	24,750	m	78,50	1 942,88	
93	6119A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastova šír. 250 mm	25,988	m	540,00		14 033,52
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu</b>			<b>607 088,15</b>	<b>Sk</b>		<b>593 052,64</b>	<b>14 033,52</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
94	931961113	Vložky do dĺžtačných škár z polystyrénových dosák hr. 5 cm	1,535	m2	110,00	168,96	
95	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	259,325	m2	42,50	11 021,31	
96	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 037,300	m2	29,00	30 081,70	
97	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	259,325	m2	21,00	5 445,83	
98	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	155,892	m2	124,00	19 330,61	
99	952901111	Vyčistenie budov byl alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	287,300	m2	55,50	15 945,15	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: SO-01 Laboratórium mikrobiologickej kontroly - novostavba

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu - remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2	3	4.	5	6	7	8.
100	953991340R	Dodávka a osad lep. kotiev Hilty M 16	12,000	kus	285,00	3 420,00	
101	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	386,283	t	226,00	87 299,96	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>172 713,52</b>	<b>Sk</b>		<b>172 713,52</b>	
PRÁCE A DODÁVKY - ISV spolu			<b>2 056 495,65</b>	<b>Sk</b>		<b>2 042 462,13</b>	<b>14 033,52</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
102	711111002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	172,967	m2	5,50	951,32	
103	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	52,894	m2	12,40	655,89	
104	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	172,967	m2	48,00	8 302,42	
105	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	52,894	m2	75,00	3 967,05	
106	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,090	t	40 800,00		3 672,00
107	3322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	259,740	m2	77,00		19 999,98
108	711462201	Zhotov. izolácie tlakovej zosilnenie spojov pásikom fólie 100 mm zvislá	52,984	m2	48,50	2 569,72	
109	272443845	Fólia pre spájanie NOP - doplnky	60,932	m	170,00		10 358,44
110	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	504,768	%	3,00	1 514,30	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			<b>51 991,12</b>	<b>Sk</b>		<b>17 980,70</b>	<b>34 030,42</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							
111	712451111	Montáž asfaltových šindľov na strechy jednoduché do 30° pribitím	236,452	m2	188,00	44 452,98	
112	628220360	Pás asfaltový šindľ Klasik + doplnky (pásky roh+spoj)	271,920	m2	365,00		99 250,80
113	712451311	Úprava asf. šindľov pri hrebeni do 30°	17,150	m	63,50	1 089,03	
114	712451312	Úprava asf. šindľov pri odkvape do 30°	35,100	m	60,00	2 106,00	
115	712451313	Úprava asf. šindľov pri nároží do 30°	8,500	m	66,50	565,25	
116	712451314	Úprava asf. šindľov pri úžľabí do 30°	13,100	m	72,50	949,75	
117	712451315	Úprava asf. šindľov pri závetr. lište do 30°	22,800	m	31,50	718,20	
118	712451511	Montáž asfaltových šindľov do 30° pribitie podkladného pásu	236,452	m2	28,50	6 738,88	
119	628220200	Pás asfaltovaný R 60 SR	271,920	m2	50,50		13 731,96
120	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1 696,028	%	3,10	5 257,89	
712 - Povlakové krytiny spolu :			<b>174 880,54</b>	<b>Sk</b>		<b>61 877,78</b>	<b>112 982,76</b>
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
121	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	197,631	m2	70,00	13 834,17	
122	631411830	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 5 cm	207,513	m2	109,00		22 618,92
123	631411920	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 14 cm	207,513	m2	305,00		63 291,47
124	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	287,300	m2	18,30	5 257,59	
125	713191120	Izolácia lepeľná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	484,931	m2	47,00	22 791,76	
126	631412480	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 8 cm	148,691	m2	346,00		51 447,09
127	631414340	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4/3,5 cm	152,975	m2	155,00		23 711,13
128	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	2 029,521	%	1,50	3 044,28	

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4	5	6.	7	8
		713 - Izolácie lepeľné spolu :	<b>205 996,41</b>	<b>Sk</b>		<b>44 927,80</b>	<b>161 068,61</b>
		71 - IZOLÁCIE spolu :	<b>432 848,07</b>	<b>Sk</b>		<b>124 768,28</b>	<b>308 081,79</b>
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>					
		<b>721 - Vnútrohá kanalizácia</b>					
129	7211	Zdravotechnika - príloha č 1	1,000	kompl	286 136,00	286 136,00	
		721 - Vnútrohá kanalizácia spolu :	<b>286 136,00</b>	<b>Sk</b>		<b>286 136,00</b>	
		<b>723 - Vnútrohá plynovod</b>					
130	7231	Rekonštrukcia a rozšírenie plynoinštalácie - príloha č. 2	1,000	kompl	350 458,00	350 458,00	
		723 - Vnútrohá plynovod spolu :	<b>350 458,00</b>	<b>Sk</b>		<b>350 458,00</b>	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	<b>636 594,00</b>	<b>Sk</b>		<b>636 594,00</b>	
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>					
		<b>731 - Kotle</b>					
131	7311	Ústredné kúrenie - príloha č 3	1,000	kompl	486 204,00	486 204,00	
		731 - Kotle spolu :	<b>486 204,00</b>	<b>Sk</b>		<b>486 204,00</b>	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	<b>486 204,00</b>	<b>Sk</b>		<b>486 204,00</b>	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>					
132	762123109	Montáž + dod oplášlenia konštrukcie drevených stien	9,020	m2	1 850,00	16 687,00	
133	762123110	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. do 100 cm2	16,200	m	124,00	2 008,80	
134	762123130	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. nad 144 do 224 cm2	7,800	m	142,00	1 107,60	
135	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,280	m3	378,00	105,84	
136	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	258,300	m	149,00	38 486,70	
137	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	390,300	m	194,00	75 718,20	
138	605155850	Hranol SM	10,182	m3	6 500,00		66 183,00
139	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	257,452	m2	80,50	20 724,89	
140	605125420	Doska SM omietaná 2 24 170-240	6,488	m3	6 220,00		40 355,36
141	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	64,125	m2	222,00	14 235,75	
142	605125220	Doska SM omietaná 2 22 170-240	1,481	m3	6 320,00		9 359,92
143	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	251,702	m2	19,60	4 933,36	
144	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	1,321	m3	7 750,00		10 237,75
145	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	19,472	m3	1 190,00	23 171,68	
146	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3 233,158	%	4,30	13 902,58	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	<b>337 218,43</b>	<b>Sk</b>		<b>211 082,40</b>	<b>126 136,03</b>
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>					
147	763111283R	Sádrokat. zakončenie priečky + prekladacia skrinka	1,000	kus	9 600,00	9 600,00	
148	763111284	Sádrokart. priečky Rigips hr. 100 CW 78/100	231,260	m2	960,00	222 009,60	
149	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	656,892	m2	22,50	14 773,32	
150	763133205	Podhlady sádrokart. Rigips 10 mm	189,072	m2	645,00	121 951,44	
151	763181112	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 600 mm hr. 100 mm	9,000	kus	1 780,00	16 020,00	
152	763181122	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 700 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 800,00	1 800,00	



Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: SC-01 Laboratórium mikrobiologickej kontroly - novostavba

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2	3	4	5	6	7.	8
153	763181132	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	7,000	kus	1 810,00	12 670,00	
154	753181162	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 1450 mm hr. 100 mm	1,000	kus	2 320,00	2 320,00	
155	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4 011,444	%	6,80	27 277,82	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	<b>428 422,18</b>	<b>Sk</b>		<b>428 422,18</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
156	764252303R	Klampa AL farb. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 dl 5-m	35,700	m	497,00	17 742,90	
157	764259330	Klampa AL - farb. žľab. kotlík štvorhranný 200x250x350	4,000	kus	880,00	3 520,00	
158	764311300	Klampa AL - farb. zastrešenie 30 st. (doplnky)	21,000	m2	710,00	14 910,00	
159	764323320R	Klampa AL - farb. odkvapov lep. krytín rš 250	36,500	m	299,00	10 913,50	
160	764333320R	Klampa AL - farb. lem múrov lep. kryt. rš 250	13,500	m	310,00	4 185,00	
161	764391320R	Klampa AL - farb. záveterná lišta rš 330	22,800	m	282,00	6 429,60	
162	764410350R	Klampa AL - farb. oplechovanie parapetov rš 330	23,900	m	299,00	7 146,10	
163	764430350R	Klampa AL - farb. oplechovanie múrov rš 660	13,500	m	406,00	5 481,00	
164	764543310R	Klampa AL - farb. lemovanie stĺpkov zábradlia o obvode -100	17,000	kus	110,00	1 870,00	
165	764554300	Klampa AL - farb. rúry odpadové kruhové d-100	11,000	m	570,00	6 270,00	
166	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	784,681	%	1,70	1 333,96	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	<b>79 802,06</b>	<b>Sk</b>		<b>79 802,06</b>	
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>							
167	765901250	Pokrytie striech fóliou Tyvek HD Soft hydroizolačná difúzna	251,702	m2	120,00	30 204,24	
168	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	302,042	%	6,30	1 902,86	
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	<b>32 107,10</b>	<b>Sk</b>		<b>32 107,10</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
169	766651112	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	16,000	kus	157,00	2 512,00	
170	611112496	D + MTŽ dubová dvere+zár+kov.+záмок 1050x2200 mm - ozn. 47	1,000	kompl	39 500,00		39 500,00
171	611606460	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 60-90x197 - ozn. 44	5,000	kus	3 872,00		19 360,00
172	611628000	Dvere vnútorné plné 60-80x197 biele - ozn. 45	11,000	kus	2 350,00		25 850,00
173	766651132	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	1,000	kus	255,00	255,00	
174	611600103	Dvere FÓLIE štandard - 125-145 - ozn. 49	1,000	kus	4 050,00		4 050,00
175	766671104	Okná strešné VELLUX 306 GGL 3000 kyvné+ventil.klap. do profil 78x118 cm - ozn. 35	3,000	kus	14 500,00	43 500,00	
176	766825123	Dod.+ MTŽ drev. vstavaných skriň policových	1,000	kus	18 900,00	18 900,00	
177	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1 484,270	%	1,00	1 484,27	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>155 411,27</b>	<b>Sk</b>		<b>66 651,27</b>	<b>88 760,00</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
178	767225115	Dod. + montáž zábradlia nerezového	1,000	kpl	78 600,00	78 600,00	
179	549136525	Kľučka a štítky dverí - interiér	17,000	sada	310,00		5 270,00
180	549136527	Zámok vložkový dverový - interiér FAB	17,000	sada	290,00		4 930,00
181	767631210	Montáž okien pre bezrame zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm	88,889	m	219,00	19 466,69	
182	611100430	Okná plastové - farebnosť sedá extl, biela intl - ozn. 1-7 15, 31-33	1,000	kpl	145 900,00		145 900,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3.	4	5	6	7.	8
183	611100432	Dodávka + montáž - dvere plastove skladacie - pol. 46	1 000	kus	6 900,00		6 900,00
184	767631220	Montáž okien pre beztlmelé zasklenie bez zaskl. výš. 2400 mm	205,122	m	260,00	53 331,72	
185	611100431	Steny plastové - dodávka - pol. 14, 16-30, 34	1,000	kpl	663 000,00		663 000,00
186	767641201	Montáž dveri plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm - pol. 41	1,000	kus	1 300,00	1 300,00	
187	767641350	Montáž dveri plastových jednokrídlových vchodových 900 x 2750 mm - pol. 40	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	
188	611100433	Dodávka dveri plastových - farebnosť biela - ozn. 40, 41	1,000	kompl	29 900,00		29 900,00
189	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 2 m <sup>2</sup>	2,000	kus	313,00	626,00	
190	767991911	Opravy zvaraním - výroba oplatenia	5,108	m	3 520,00	17 980,16	
191	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	116,160	kg	86,50	10 047,84	
192	549136710	Kovanie K 410-klučka so štítni vratova	2,000	sada	320,00		640,00
193	549323990	Záves stavebný vrátový 9606 150 P	4,000	kus	254,00		1 016,00
194	553000030	Oceľové drobné konštrukcie	114,618	kg	81,00		9 284,06
195	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	11,800	kg	64,50	761,10	
196	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	216,976	kg	46,50	10 089,38	
197	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	331,200	kg	25,50	8 445,60	
198	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	146,600	kg	26,00	3 811,60	
199	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	906,700	kg	23,50	21 307,45	
200	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	279,200	kg	21,00	5 863,20	
201	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	2 006,000	kg	66,50		133 399,00
202	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	9 781,298	%	1,20	11 737,56	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>1 245 257,36</b>	<b>Sk</b>		<b>245 018,30</b>	<b>1 000 239,06</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2 278 218,40</b>	<b>Sk</b>		<b>1 063 083,31</b>	<b>1 215 135,09</b>
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
203	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. had. 200x100 do tmelu	14,800	m <sup>2</sup>	303,00	4 484,40	
204	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	6,460	m <sup>2</sup>	346,00	2 235,16	
205	771579793	Pripl. za špárovaciu hmotu	21,260	m <sup>2</sup>	46,00	977,96	
206	587637251	Dlaž. neglaz. GRES 200x100x8	6,783	m <sup>2</sup>	650,00		4 408,95
207	597640000	Dlaž. hl. povrch. A 200x100x8 1A	15,540	m <sup>2</sup>	435,00		6 759,90
208	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	188,664	%	4,90	924,45	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			<b>19 790,82</b>	<b>Sk</b>		<b>8 621,97</b>	<b>11 168,85</b>
<b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>							
209	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š. do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	83,520	m <sup>2</sup>	182,00	15 200,64	
210	611916640	Podlaha plávajúca s pozdĺžnymi prírezmi syst. click + doplnky	87,696	m <sup>2</sup>	520,00		45 601,92
211	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	608,026	%	0,80	486,42	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			<b>61 288,98</b>	<b>Sk</b>		<b>15 687,06</b>	<b>45 601,92</b>
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
212	776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	22,400	m	17,30	387,52	
213	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	22,400	m	42,50	952,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO-01: Laboratorium mikrobiologickej kontroly - novostavba

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
214	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod, podstupnice	22,400	m	23,50	526,40	
215	2841A9006	Hrana šedá 1,2/1,5/2,5m gumová	23,520	m	90,00		2 116,80
216	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst: gumených	173,400	m	15,10	2 618,34	
217	2841A9002	Sokel 2/4	182,070	m	16,00		2 913,12
218	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	141,000	m2	86,00	12 126,00	
219	2841A0601	Krytina podlahová Mona 625, hr 2,0; š. 1450 mm	160,930	m2	383,00		51 636,19
220	776521230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov	41,520	m2	351,00	14 573,52	
221	2841A0852	Krytina podláh Elektrostatik-A, hr 2,0; dlažd.608x608 mm	43,596	m2	650,00		28 337,40
222	776583110	Voľné polozenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	152,200	m2	5,50	837,10	
223	272432100	Fólia NEFFA guma 1000x1,3	159,810	m2	39,50		6 312,50
224	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1 333,369	%	0,40	533,35	
<b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>			<b>133 870,24</b>	<b>Sk</b>		<b>32 554,23</b>	<b>101 316,01</b>
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>							
225	7110000	Samonivelizačný poter podláh hr. do 4 mm	266,040	m2	230,00	61 189,20	
226	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	611,892	%	0,50	305,95	
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b>			<b>61 495,15</b>	<b>Sk</b>		<b>61 495,15</b>	
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>			<b>276 445,19</b>	<b>Sk</b>		<b>118 358,41</b>	<b>158 086,78</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							
227	781415011	Montáž obkladov vnúť z obklad. porovin. 108x108 do tmelu	7,668	m2	496,00	3 803,33	
228	781415014	Montáž obkladov vnúť z obklad. porovin. 200x100 do tmelu	48,064	m2	419,00	20 138,82	
229	781419705	Pripl. za škárovaciu hmlu	55,732	m2	20,00	1 114,64	
230	597810008	Obkl. porovinový biely 200x100A	50,467	m2	410,00		20 691,47
231	597810009	Obkl. porovinový biely 100x100A - kuchynský	8,051	m2	589,00		4 742,04
232	781491111R	Montáž plastových profilov do malty, roh	26,000	m	184,00	4 784,00	
233	781771107	Montáž obkladov, vonk. keram. rezných hlad. 200x200 do malty	36,160	m2	460,00	16 633,60	
234	81779704	Pripl. za škárovaciu hmlu	36,160	m2	7,20	260,35	
235	597670001	Obklad GRES 200x200x7	37,968	m2	610,00		23 160,48
236	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	953,287	%	2,50	2 383,22	
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>			<b>97 711,95</b>	<b>Sk</b>		<b>49 117,96</b>	<b>48 593,99</b>
<b>783 - Nátery</b>							
237	783125730	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické základné	104,149	m2	40,00	4 165,96	
238	783174537	Nátery ocel. konštr. fahk. C,CC polyurel. základné	52,074	m2	59,00	3 072,37	
239	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x emal	7,890	m2	107,00	844,23	
240	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,890	m2	48,50	382,67	
241	783782204	Nátery tesárskych konštr. Lignofix Eko	754,334	m2	82,50	62 232,55	
242	783992005	Priplatok za farebnosť RAL	7,890	m2	25,00	197,25	
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>70 895,03</b>	<b>Sk</b>		<b>70 895,03</b>	
<b>784 - Maľby</b>							
243	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presadn. v miest. do 3 8m	362,666	m2	6,40	2 449,19	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4	5	6	7	8.
244	7844522700	Maľba zo zmesi Primalex Fotussimo 1 far. dvojnás. v miest. + schod	983,546	m2	40,00	39 341,84	
245	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	983,546	m2	5,70	5 606,21	
784 - Maľby spolu :			<b>47 397,24</b>	<b>Sk</b>		<b>47 397,24</b>	
<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>							
246	786621122	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. kov. otvár. Rolcolor 35	10,620	m2	730,00	7 752,60	
247	998796202	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	77,526	%	0,20	15,51	
786 - Čalunnicke úpravy spolu :			<b>7 768,11</b>	<b>Sk</b>		<b>7 768,11</b>	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>223 772,33</b>	<b>Sk</b>		<b>175 178,34</b>	<b>48 593,99</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>4 334 081,99</b>	<b>Sk</b>		<b>2 604 184,34</b>	<b>1 729 897,65</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
248	2101	Elektroinštalácia - príloha č. 4	1,000	kompl	553 708,00	553 708,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>553 708,00</b>	<b>Sk</b>		<b>553 708,00</b>	
<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>							
249	2401	Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení - príloha č. 5	1,000	Sk	26 289,00	126 289,00	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			<b>126 289,00</b>	<b>Sk</b>		<b>126 289,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>679 997,00</b>	<b>Sk</b>		<b>679 997,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>7 070 574,64</b>	<b>Sk</b>		<b>5 326 643,47</b>	<b>1 743 931,17</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
1	713482111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	83,000	m	60,00	4 980,00	
2	283771010	Izolácia potrubia MIRELON 22x8mm	13,000	m	7,50		97,50
3	283771060	Izolácia potrubia MIRELON 26x6mm	38,000	m	8,60		326,80
4	283771120	Izolácia potrubia MIRELON 35x9mm	32,000	m	13,50		432,00
5	713482121	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov hr. do 15-20 mm, vnút. priemer do 56 mm	106,000	m	63,00	6 678,00	
6	46362480	Lepidlo disperzné V7506	10,000	kg	85,50		855,00
7	28377126006	Izolácia potrubia MIRELON 22x20mm	12,000	m	50,00		600,00
8	2837712780	Izolácia potrubia MIRELON 25x20mm	78,000	m	70,00		5 460,00
9	2837712800	Izolácia potrubia MIRELON 32x20mm	16,000	m	87,00		1 392,00
10	283771300	Spona na MIRELON	567,000	kus	0,90		510,30
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	213,316	%	1,50	319,97	
713 - Izolácie tepelné spolu			<b>21 651,57</b>	<b>Sk</b>		<b>11 977,97</b>	<b>9 673,60</b>
71 - IZOLÁCIE spolu			<b>21 651,57</b>	<b>Sk</b>		<b>11 977,97</b>	<b>9 673,60</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>							
12	721142105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	4,500	m	1 020,00	4 590,00	
13	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	16,000	m	391,00	6 256,00	
14	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	38,000	m	361,00	13 718,00	
15	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	14,000	m	515,00	7 210,00	
16	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,2	11,000	m	565,00	6 215,00	
17	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	11,000	m	238,00	2 618,00	
18	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	1,000	m	261,00	261,00	
19	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	10,000	kus	53,50	535,00	
20	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	1,000	kus	63,00	63,00	
21	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,8	1,000	kus	64,50	64,50	
22	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,2	2,000	kus	79,50	159,00	
23	721211305	Podlahové vpusty kyselínovzd. so zápach. uz. DN 100	3,000	kus	1 430,00	4 290,00	
24	721242115	Lapače střešných apavenín latínové DN 100	3,000	kus	1 190,00	3 570,00	
25	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	2,000	kus	555,00	1 110,00	
26	721290111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	64,500	m	15,50	1 309,75	
27	721290112	Skuška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	11,000	m	21,00	231,00	
28	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	522,003	%	1,00	522,00	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu			<b>52 722,25</b>	<b>Sk</b>		<b>52 722,25</b>	
<b>722 - Vnútorný vodovod</b>							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebné dielo, re-mesta výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
29	722130211	Potruba vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	25,000	m	278,00	6 950,00	
30	722130212	Potruba vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	124,000	m	282,00	34 968,00	
31	722130213	Potruba vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	40,000	m	433,00	17 320,00	
32	722190401	Pripojky vod. oceľ. rúry závit. poz. 11353 úpev. výpusť DN 15	14,000	kus	141,00	1 974,00	
33	722190403	Pripojky vod. oceľ. rúry závit. poz. 11353 úpev. výpusť DN 25	1,000	kus	141,00	141,00	
34	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 2x7 pre výt. vent. G 1/2	1,000	kus	148,00	148,00	
35	5517401570	Armatury a príslušenstvo - ventil vypúšťací KFE 1/2"	1,000	kus	64,00		64,00
36	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	3,000	kus	254,00	762,00	
37	422113800	Ventil regulačný V41-111-516III DN 15	1,000	kus	2 910,00		2 910,00
38	4225700300	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 1/2" s páčkou	2,000	kus	70,00		140,00
39	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	15,000	kus	311,00	4 665,00	
40	422110260	Ventil spätný Z25-111-616II DN 25	1,000	kus	2 140,00		2 140,00
41	4221102600A1	Ventil spätný Z25-111-616II DN 32	1,000	kus	2 150,00		2 150,00
42	422113830	Ventil regulačný V41-111-516III DN 25	2,000	kus	3 320,00		6 640,00
43	4225700400	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 3/4" s páčkou	8,000	kus	96,00		768,00
44	5512154800	Ventil spätný mosadzný šikmý VE 51-2 3/4"	4,000	kus	150,00		600,00
45	722231043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	3,000	kus	391,00	1 173,00	
46	4225070900	Ventil poisťný P10-237-606 PN 6, D 32 mm	1,000	kus	2 180,00		2 180,00
47	4225700500	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 1" s páčkou	1,000	kus	135,00		135,00
48	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantové skrinie s výzbr. 25 konop.	1,000	súbor	3 520,00	3 520,00	
49	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	189,000	m	32,50	6 142,50	
50	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	189,000	m	20,00	3 780,00	
51	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	992 625	%	0,70	694,84	
<b>722 - Vnútrošľachový vodovod so súlu</b>			<b>99 957,34</b>	<b>Sk</b>		<b>82 238,34</b>	<b>17 719,00</b>
<b>724 - Strojné vybavenie</b>							
52	724399101	Montáž úpravne TLUV typ D1	1,000	súbor	590,00	590,00	
53	4360001125	Úprava vody - nenadený prístroj EZV 25	1,000	súbor	6 450,00		6 450,00
54	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	70 400	%	0,60	42,24	
<b>724 - Strojné vybavenie so súlu</b>			<b>7 082,24</b>	<b>Sk</b>		<b>632,24</b>	<b>6 450,00</b>
<b>725 - Zariadenia predmety</b>							
55	725119105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom nízko položené	2,000	kus	324,00	648,00	
56	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	740,00	1 480,00	
57	6423001200	WC kombi 32196 biele II A vnkajší roviny odpad	2,000	kus	2 500,00		5 000,00
58	725219201	Montáž umývadiel keramických so zábr. uzáv. na konzoly	8,000	súbor	690,00	5 520,00	
59	6420133810A1	Umývadlo laboratórne kameninové	5,000	kus	6 000,00		30 000,00
60	6420139210	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064,1 55 cm agais	3,000	kus	1 450,00		4 350,00
61	725249102	Montáž sprchových mís	1,000	súbor	411,00	411,00	
62	6420134730	Sanitárna keramika JIKA SOFIA - sprchová vanička 90/90/14	1,000	kus	2 050,00		2 050,00
63	725319101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	2,000	súbor	575,00	1 150,00	
64	6420131930	Sanitárna keramika JIKA DORIS - drez	2,000	kus	3 100,00		6 200,00
65	725332320	Montáž výlevky bez výlokového armatúra a splachovacej nádrže, číhovitová	1,000	súbor	440,00	440,00	
66	5514358500	Nástenná batéria s otočným výtokom 200 mm MEDI - CAR	1,000	kus	5 050,00		5 050,00

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: Zdravotechnika

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla vyluč. výmer	Množstvo Vymars	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
67	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA vylevka - 5104 6	1,000	kus	4 710,00		4 710,00
68	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	22,000	súbor	117,00	2 574,00	
69	5517301550A1	Rohový ventil 1/2" - chróm	22,000	kus	325,00		7 150,00
70	725829206	Montáž batérii umýv. a drez stojankovej a mechanickým ovládaním odp. ventilu	10,000	kus	224,00	2 240,00	
71	5514356800	Batéria drezová mosadz. s 1 otv., horným otoč. výt. BTU - 500 XV - 1/2" x 150 mm	2,000	kus	1 150,00		2 300,00
72	5514360200	Umývadlova batéria s odkok. súpr., výfah, vytokom KLUDI-MIX	8,000	kus	2 050,00		16 400,00
73	725849201	Montáž batérii sprac. násten s pevnou výškou	1,000	kus	257,00	257,00	
74	5514513100	Batéria sprchová mosadz. s ruč. sprchou TU 8120 XPS 1/2" x 100 mm	1,000	kus	2 020,00		2 020,00
75	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	999,500	%	0,30	299,85	
		725 - Zariačovanie predmety spolu :	<b>100 249,85</b>	<b>Sk</b>		<b>15 019,85</b>	<b>65 230,00</b>
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	<b>290 011,88</b>	<b>Sk</b>		<b>150 612,88</b>	<b>109 399,00</b>
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>					
		<b>732 - Strojovne</b>					
76	732429111	Montáž čerpadiel obehových spirál DN 25	1,000	súbor	95,50	95,50	
77	4268121400	Obehové čerpadlo B pre TUV WILI Z20/1 EM PN10	1,000	kus	4 315,00		4 315,00
78	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške od 12 m	44,105	%	1,40	61,75	
		732 - Strojovne spolu :	<b>4 472,25</b>	<b>Sk</b>		<b>157,25</b>	<b>4 315,00</b>
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	<b>4 472,25</b>	<b>Sk</b>		<b>157,25</b>	<b>4 315,00</b>
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<b>288 135,50</b>	<b>Sk</b>		<b>162 747,90</b>	<b>123 387,80</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>288 135,50</b>	<b>Sk</b>		<b>162 747,90</b>	<b>123 387,80</b>

Odberateľ: ŠUKL  
 Projektant:  
 Dodávateľ: URPE, s. r. o., Banská Bystrica

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.09.2006

Stavba : ŠUKL - prevádzka Žilina - laboratória, novostavba a rekonštrukcia  
 Objekt : Pripojka - plynová

URPE s. r. o Banská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	63,100	m3	446,00	28 142,60	19	
2	001	13230-1109	Prípiatok za lepivosť horniny tr. 4	18 930	m3	195,00	3 691,35	19	
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	63,100	m3	53,00	3 344,30	19	
4	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	63,100	m3	56,50	3 565,15	19	
5	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	24,570	m3	18,00	442,26	19	
6	001	17410-1101	Zásyp zrnitý jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	38,530	m3	58,50	2 639,31	19	
7	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	24,570	m3	244,00	5 995,08	19	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>47 820,050</b>			<b>47 820,05</b>		
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
8	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v oiv. výk. z piesku a štrkopiesku	24,570	m3	800,00	19 656,00	19	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>19 656,000</b>			<b>19 656,00</b>		
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>									
9	271	89971-2111	Orientačné tabuľky vodárenské na murive	3,000	kus	116,00	348,00	19	
10	272	89971-4113	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	2,000	kus	99,00	198,00	19	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				<b>546,000</b>			<b>546,00</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
11	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie kryt z kameniva	46,456	t	48,00	2 229,89	19	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>2 229,890</b>			<b>2 229,89</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>70 251,940</b>			<b>70 251,94</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>									
<b>723 - Vnútrotný plynovod</b>									
12	721	72312-0202	Potrubie plyn, ocel, rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	10,000	m	261,00	2 610,00	19	
13	721	72312-0203	Potrubie plyn, ocel, rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	8,000	m	346,00	2 768,00	19	
14	721	72312-0204	Potrubie plyn, ocel, rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	31,000	m	388,00	12 028,00	19	
15	721	72312-0205	Potrubie plyn, ocel, rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	31,000	m	437,00	13 547,00	19	
16	721	72312-0206	Potrubie plyn, ocel, rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	8,000	m	464,00	3 712,00	19	
17	721	72315-0312	Potrubie plyn, z ocel rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	3,000	m	450,00	1 350,00	19	
18	721	72315-0315	Potrubie plyn, z ocel rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	6,000	m	1 010,00	6 060,00	19	
19	721	72315-0315	Potrubie plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	1,500	m	1 010,00	1 515,00	19	
20	721	72315-0318	Potrubie plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	4,800	m	2 780,00	13 344,00	19	
21	MAT	286 3A0401	Dno klenuté DN 200	1,000	kus	540,00	540,00	19	
22	721	72315-0342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	5,000	kus	540,00	2 700,00	19	
23	721	72315-0343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	2,000	kus	690,00	1 380,00	19	
24	721	72315-0355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	1,000	kus	1 790,00	1 790,00	19	
25	721	72315-0355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	2,000	kus	1 790,00	3 580,00	19	
26	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	0,400	m	239,00	95,60	19	
27	721	72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	0,900	m	270,00	243,00	19	
28	721	72315-0368	Chránička plyn. potrubia D 76/3,2	0,600	m	459,00	275,40	19	
29	721	72315-0372	Chránička plyn. potrubia D 133/4,5	0,500	m	875,00	437,50	19	
30	721	72319-0202	Pripojka plyn, z ocel rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	795,00	795,00	19	
31	721	72319-0203	Pripojka plyn, z ocel rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,000	súbor	965,00	1 930,00	19	
32	721	72319-0204	Pripojka plyn, z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	1,000	súbor	1 200,00	1 200,00	19	
33	721	72319-0206	Pripojka plyn, z ocel rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	4,000	súbor	1 940,00	7 760,00	19	
34	721	72321-4122	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 604-540 DN 50	1,000	súbor	7 020,00	7 020,00	19	
35	721	72321-9101	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40	1,000	kus	710,00	710,00	19	



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, zariadenia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merit jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	721	72321-9102	Montáž plyn. armatúr prirob. ostatných typov DN 50	4 000	kus	890,00	3 560,00	19
37	MAT	286 3A0800	Koleno rúrové 90st. d 80	1 000	kus	108,00	108,00	19
38	MAT	422 836701	Klapka uzatváracia L 30-171-E 16 DN 50 PN16	5 000	kus	4 590,00	13 770,00	19
39	MAT	422 836730	Klapka uzatváracia L 30-171-E 16 DN100 PN16	1 000	kus	8 460,00	8 460,00	19
40	721	72321-9105	Montáž plyn. armatúr prirob. ostatných typov DN 100	1 000	kus	1 330,00	1 330,00	19
41	721	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	5 300	subor	165,00	825,00	19
42	721	72323-1112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	9 000	kus	180,00	1 620,00	19
43	721	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	1 000	kus	290,00	290,00	19
44	721	72323-1115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4	1 000	kus	404,00	404,00	19
45	721	72323-1116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 6/4	2 000	kus	550,00	1 100,00	19
46	721	72323-4222	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALZBL/BD	1 000	kus	13 500,00	13 500,00	19
47	MAT	422 438161	Skríňa na zabudovanie regulátorov 2100x1500x500	1 000	kus	7 650,00	7 650,00	19
48	721	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	1 555,384	%	0,72	1 119,88	19
<b>723 - Vnútorný plynovod spolu :</b>				141 127,380			141 127,38	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>				141 127,380			141 127,38	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								
<b>734 - Armatúry</b>								
49	731	73441-1121	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	1 000	kus	595,00	595,00	
50	731	73442-3130	Tlakomery kontaktné 03393 pr. 160	9 000	kus	6 300,00	56 700,00	
<b>734 - Armatúry spolu :</b>				57 295,000			57 295,00	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>				57 295,000			57 295,00	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
51	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás +1x email	4 800	m2	127,00	609,60	19
52	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základne	4 800	m2	43,00	206,40	19
53	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl	91,000	m	38,50	3 503,50	19
<b>783 - Nátery spolu :</b>				4 319,500			4 319,50	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>				4 319,500			4 319,50	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				202 741,880			202 741,88	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M23 - 157 Montáž potrubia</b>								
54	923	23002-3067	Montáž rúr. dielov prívarovacích 11 - 13 nad 3 do 10kg 108 x 4	4 000	kus	455,00	1 820,00	19
55	MAT	429 732061	Príruba prívarovacia s hrdlom 100	2 000	kus	194,00	388,00	19
56	MAT	552 556820	Koleno rúrové 90 st. DN 100	2 000	kus	171,00	342,00	19
57	923	23018-0018	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 50 x 4,5	105 000	m	28,00	2 940,00	19
58	MAT	286 139720	Rúrka PE-80 SDR 11,0(D,4Mpa) d 50x4,5xNAV plyn	105 000	m	144,00	15 120,00	
59	923	23018-0067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	3 000	kus	116,00	348,00	
60	923	23020-0005	Montáž plynovodných prípojk. zvaraním 1/2"/40/	5 300	m	414,00	2 070,00	19
61	MAT	286 1A0706	Rúra plynová - Brajen DN 40	5 000	m	158,00	790,00	19
62	MAT	286 3A3304	Prechodka PE/oc.USTR 612 782 d/DN 50/40	2 000	kus	1 620,00	3 240,00	19
63	MAT	422 3A0106	Kohút guľový na plyn -DN 40	2 000	kus	555,00	1 110,00	19
64	923	23020-0017	Montáž plynovodu 108 x 4	14 500	m	261,00	3 784,50	19
65	MAT	286 1A0707	Rúra plynová - Brajen DN 108x4	14 500	m	306,00	4 437,00	19
66	923	23021-0002	Oprava opláštenia a izolácie nastavením-zosilnené	7 230	m2	188,00	1 359,24	19
67	MAT	111 613480	Asfalt AO SI 95/20 bubny	0 016	t	11 300,00	180,80	19
68	MAT	422 390151	Kohút guľový K 85-111-516 DN 100 PN16	1 000	kus	12 800,00	12 800,00	19
69	923	23022-0001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	1 000	kus	294,00	294,00	19
70	923	23022-0006	Montáž liatinového poklopu	1 000	kus	108,00	108,00	19
71	MAT	286 3A2001	Súprava zemná posúvačová	1 000	súprava	630,00	630,00	19
72	MAT	286 3A2502	Príklop Y 4504 - posúvačový	1 000	kus	700,00	700,00	19
73	MAT	592 456220	Dlažba betónová HBB 50x50x6	0 500	m2	555,00	277,50	19
74	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	110 000	m	54,50	5 995,00	19
75	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	103 300	m	54,50	5 629,85	19
76	923	23023-0018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	14 500	m	59,00	855,50	19
77	923	23026-0012	Funkčná skúška regulačného rastu	1 000	kus	7 290,00	7 290,00	19
<b>M23 - 157 Montáž potrubia spolu :</b>				72 509,390			72 509,39	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
1	713482121	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov hr. do 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	60,000	m2	45,00	2 700,00	
2	2837712781	Izolácia potrubia MIRELON 18x20mm	2,000	m	33,00		66,00
3	2837712790	Izolácia potrubia MIRELON 28x20mm	27,000	m	44,00		1 188,00
4	2837712800	Izolácia potrubia MIRELON 32x20mm	31,000	m	50,00		1 550,00
713 - izolácie tepelné spolu			<b>5 504,00</b>	<b>Sk</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 804,00</b>
71 - IZOLÁCIE spolu			<b>5 504,00</b>	<b>Sk</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 804,00</b>
<b>73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE</b>							
<b>731 - Kotelne</b>							
5	731249124	Montáž kotlov oceľ. na kvapalné a plynné palivo 23 - 35 kW	2,000	súbor	2 430,00	4 860,00	
6	4847887420	Vykurovacia technika PROTHERM kotol 24 KTO	1,000	kus	29 600,00		29 600,00
7	48478874201	Vykurovacia technika PROTHERM kotol 24 KOC	1,000	kus	23 940,00		23 940,00
8	48478874202	Vykurovacia technika PROTHERM - odvod spaľín	2,000	súbor	2 570,00		5 140,00
9	48478874203	Vykurovacia technika PROTHERM - kominová zostava - turbo	1,000	súbor	9 550,00		9 550,00
10	48478874204	Vykurovacia technika PROTHERM - montáž kominovej zostavy	1,000	súbor	4 330,00		4 330,00
11	48478874205	Vykurovacia technika PROTHERM - priestorový regulátor	2,000	súbor	4 050,00		8 100,00
12	48478874320	Uvedenie kotla do prevádzky	2,000	súbor	2 600,00		5 200,00
13	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	907,200	%	4,60	4 173,12	
731 - Kotelne spolu			<b>94 893,12</b>	<b>Sk</b>		<b>9 033,12</b>	<b>85 860,00</b>
<b>732 - Strojovne</b>							
1	21111251	Hydraulický vyrovnávač tlaku DN 50	1,000	kus	7 720,00	7 720,00	
15	7321111252	Rozdeľovač zberač DN 50	1,000	kus	1 420,00	1 420,00	
16	7321111253	Rozdeľovač zberač rúrové hrdla	6,000	kus	196,00	1 176,00	
17	7321111254	Elektron. úprava vody EZV 25	2,000	kus	8 050,00	16 100,00	
18	732199100	Montáž orientačných šítek	15,000	súbor	60,00	900,00	
19	548227130	Orientačné šítky	15,000	kus	76,00		1 140,00
20	5482271301	Nádoba expanzná Expanzomat I 12 l	1,000	kus	698,00		698,00
21	5482271302	Nádoba expanzná Expanzomat I 50 l	1,000	kus	1 750,00		1 750,00
22	732429111	Montáž čerpadiel obehových spirál DN 25	2,000	súbor	650,00	1 300,00	
23	426810620	Elektron. obehové čerpadlo WILO E 25/1-3EM PN10	2,000	kus	5 690,00		11 380,00
24	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	435,840	%	1,30	566,59	
732 - Strojovne spolu			<b>44 150,59</b>	<b>Sk</b>		<b>29 182,59</b>	<b>14 968,00</b>
<b>733 - Rezvod potrubia</b>							
25	733111101	Potrubie z rúrok Giacomini PEX-AL-PEX 16x2	52,000	m	201,00	10 452,00	
26	733111102	Potrubie z rúrok Giacomini PEX-AL-PEX 18x2	60,000	m	215,00	12 900,00	

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
27	733111103	Potrúbie z rúrok GIACOMINI PEX-AL-PEX 20x2	27,000	m	301,00	8 127,00	
28	733111104	Potrúbie z rúrok GIACOMINI PEX-AL-PEX 25x3	31,000	m	360,00	11 160,00	
29	733113113	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 15	26,000	kus	69,00	1 794,00	
30	733113114	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 18	8,000	kus	102,00	816,00	
31	733113115	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 22	6,000	kus	123,00	738,00	
32	733113116	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok závitových DN 25	10,000	kus	182,00	1 820,00	
33	4848901400	Príslušenstvo GIACOMINI - adaptér pre rúrky z plastu, chróm 16x16/2,5	46,000	kus	57,00		2 622,00
34	4848901431	Príslušenstvo GIACOMINI - adapter pre rúrky z plastu, chróm 16x16	2,000	kus	53,00		106,00
35	4848903640	Prísluš. GIACOMINI - skrinka rozdel. do steny aj na stenu 400x450x110 mm	1,000	kus	1 790,00		1 790,00
36	4848903645	Prísluš. GIACOMINI - montáž vykurov. telesa	1,000	súbor	14 750,00		14 750,00
37	48489036451	Prísluš. GIACOMINI - montáž podlahovka	1,000	súbor	27 100,00		27 100,00
38	4848903690	Prísluš. GIACOMINI - skrinka rozdel. do steny aj na stenu 600x700x110 mm	1,000	kus	1 850,00		1 850,00
39	4848903691	Prísluš. GIACOMINI - skrinka rozdel. do steny aj na stenu 1000x700x110 mm	2,000	kus	2 460,00		4 920,00
40	4848903692	Prísluš. GIACOMINI - rozdel. zberač 9-vývodový	1,000	kus	5 550,00		5 550,00
41	4848903693	Prísluš. GIACOMINI - rozdel. zberač 10-vývodový	1,000	kus	6 350,00		6 350,00
42	4848903694	Prísluš. GIACOMINI - prelokoer k rozdeľovačom	19,000	kus	351,00		6 659,00
43	4848903695	Prísluš. GIACOMINI - izol. doska pre podlah. vykurovanie T50H60	105,000	súbor	365,00		38 325,00
44	4848903696	Prísluš. GIACOMINI - rúrka pre podlah. kúrenie 18x2	710,000	m	36,50		25 915,00
45	4848905160	Rozdeľovač GIACOMINI - stredový segment rozd. s regul., chróm, DN 25x16	16,000	kus	215,00		3 440,00
46	4848905170	Rozdeľovač GIACOMINI - koncový päť k rozdeľovaču s reg., chróm, 3/4"x16DN25	4,000	kus	389,00		1 556,00
47	4848905510	Armatúra GIACOMINI - držák rozdeľovačov	4,000	kus	172,00		688,00
48	4848906510	Armatúra GIACOMINI - guľ. ventil DACO - motýľ chróm 3/4"	4,000	kus	192,00		768,00
49	4848907050	Rúrka GIACOMINI - PEX-AL-Pex 0,4 mm Al, 16x2	145,000	m	35,00		5 075,00
50	4848907095	Rúrka ochranná GIACOMINI 22	145,000	m	16,00		2 320,00
51	733190107	Tieková skúška potrubia	895,000	m	8,50	7 607,50	
52	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	2 052,000	%	1,50	3 078,13	
		733 - Rozvod potrubia spolu	<b>208 286,63</b>	<b>Sk</b>		<b>58 492,63</b>	<b>149 794,00</b>
		<b>734 - Armatúry</b>					
53	734209101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	46,000	kus	25,00	1 150,00	
54	4848905650	Armatúra GIACOMINI - radiátorový spätočkový ventil rohový, mosadz, 1/2	23,000	kus	235,00		5 405,00
55	4848905651	Armatúra GIACOMINI - radiátorový ocvzd. automat	23,000	kus	110,00		2 530,00
56	4848905655	Armatúra GIACOMINI - filter DN 25	2,000	kus	710,00		1 420,00
57	4848905656	Armatúra GIACOMINI - spätná klapka DN 25	2,000	kus	472,00		944,00
58	4848905650	Prísluš. GIACOMINI - výplň guľ. uzáver s uzáverom mosadz, 1/2	9,000	kus	150,00		1 350,00
59	4848906870	Armatúra GIACOMINI - odvzduš. ventil s ruč. ovládaním lakový, chróm, 1/4"	9,000	kus	34,00		306,00

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: Vykurovanie

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
60	4848905860	Armatúra GIACOMINI - odzvoň. ventil s ruč. kolieskom, tesnený, chrom, 3/8"	23,000	kus	221,00		5 083,00
61	4848906350	Armatúra GIACOMINI 22 - guľ. ventil s ľavoarou chrom 1"	7,000	m	222,00		1 554,00
62	734209112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	41,000	kus	56,00	2 295,00	
63	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	11,000	kus	75,00	825,00	
64	734209125	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	1,000	kus	96,50	96,50	
65	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	1 460,00	1 460,00	
66	4848902310	Prísluž. GIACOMINI - šroubenie k čerpadlu so vstav. guľ. uzáverom, mosadz 1	4,000	kus	325,00		1 300,00
67	5517300810	Armatúra a príslušenstvo HEIMEIER termostat. hlavica VK	23,000	kus	440,00		10 120,00
68	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch - výšky do 6 m	358,395	%	0,20	71,68	
734 - Armatúry spolu :			<b>35 911,18</b>	<b>Sk</b>		<b>5 899,18</b>	<b>30 012,00</b>
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>							
69	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové tlak. skúšky telies vodou	23,000	kus	144,00	3 312,00	
70	735159521	Montáž vyk. telesa VSŽ P80 dvojrádového bez odzdušnenia do 1200 mm	23,000	kus	413,00	9 488,00	
71	4845388700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 400x0500	2,000	kus	1 150,00		2 300,00
72	4845390250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	4,000	kus	1 280,00		5 120,00
73	4845390251	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	1,000	kus	1 410,00		1 410,00
74	4845390252	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0700	2,000	kus	1 613,00		3 226,00
75	4845395350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	3,000	kus	2 040,00		6 120,00
76	4845395450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800	2,000	kus	2 280,00		4 560,00
77	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0600 AAA	1,000	kus	2 139,00		2 139,00
78	4845400451	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0700 AAA	1,000	kus	2 460,00		2 460,00
79	4845400452	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0800 AAA	2,000	kus	2 690,00		5 380,00
80	4845400453	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900 AAA	1,000	kus	3 240,00		3 240,00
81	4845400650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1000 AAA	1,000	kus	3 195,00		3 195,00
82	4845400651	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1200 AAA	3,000	kus	3 670,00		11 010,00
83	4845400652	Prípatok za VKP	23,000	kus	620,00		14 260,00
84	4845400653	Uchytenie telies - sadu	23,000	kus	120,00		2 760,00
85	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch - výšky do 6 m	799,910	%	2,30	1 839,79	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			<b>81 830,79</b>	<b>Sk</b>		<b>14 650,79</b>	<b>67 180,00</b>
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			<b>465 072,31</b>	<b>Sk</b>		<b>117 258,31</b>	<b>347 814,00</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
86	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	96,000	kg	86,50	8 304,00	
87	553000010	Oceľové konštrukcie - dodávka	96,000	kg	75,00		7 200,00
88	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	155,040	%	0,80	124,03	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>15 628,03</b>	<b>Sk</b>		<b>8 428,03</b>	<b>7 200,00</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>15 628,03</b>	<b>Sk</b>		<b>8 428,03</b>	<b>7 200,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>486 204,34</b>	<b>Sk</b>		<b>128 386,34</b>	<b>357 818,00</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>486 204,34</b>	<b>Sk</b>		<b>128 386,34</b>	<b>357 818,00</b>

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: URPE, s. r. o., Banská Bystrica

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.09.2006

Stavba :ŠUKL - prevádzka Žilina - laboratória, novostavba a rekonštrukcia  
 Objekt :Elektroinštalácia

BIS s.r.o B.Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	921	21001-0001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm	100,000	m	18,90	1 890,00	19
2	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	40,000	m	19,40	776,00	19
3	921	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	80,000	m	20,50	1 640,00	19
4	921	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29 mm	320,000	m	21,00	6 720,00	19
5	921	21001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29 mm (1529)	5,000	m	23,00	115,00	19
6	MAT	345 705I03	Rúrka e-linšt PVC tuhá PVC 320H	5,000	m	18,90	94,50	19
7	921	21001-0031	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 13,5mm (Kopex)	15,000	m	19,40	291,00	19
8	921	21001-0301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	120,000	kus	22,50	2 700,00	19
9	921	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	80,000	kus	47,00	3 760,00	19
10	921	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	60,000	kus	96,50	5 790,00	19
11	MAT	345 620D02	Škatuľa rozvodka KPR 38	60,000	kus	27,00	1 620,00	19
12	MAT	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	80,000	kus	11,40	912,00	19
13	MAT	345 620K03	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	20,000	kus	100,00	2 000,00	19
14	MAT	345 633I01	Škatuľa KU KP pristrojová 67/3	120,000	kus	10,40	1 248,00	19
15	921	21001-0322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	20,000	kus	98,00	1 960,00	19
16	921	21002-0252	Káblový rošt šírky do 300 mm, pre uloženie káblov	12,000	m	124,00	1 488,00	19
17	MAT	921 AN34018	Rošt R 33 káblový s. 300 mm-3 m	4,000	kus	381,00	1 524,00	19
18	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvážzači a zapojenie 4-6	95,000	kus	14,00	1 330,00	19
19	921	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	30,000	kus	72,50	2 175,00	19
20	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	4,000	kus	122,00	488,00	19
21	921	21010-0253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	4,000	kus	254,00	1 016,00	19
22	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	33,00	33,00	19
23	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	800,000	m	23,50	18 800,00	19
24	MAT	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	850,000	m	36,50	31 025,00	19
25	MAT	341 201M42	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	50,000	m	42,00	2 100,00	19
26	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	65,000	m	66,00	4 290,00	19
27	MAT	341 201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	80,000	m	149,00	11 920,00	19
28	MAT	341 202M10	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 5Cx35	30,000	m	1 000,00	30 000,00	19
29	MAT	345 300A95	Spínač rad.1 3559-A01345	1,000	kus	80,50	80,50	19
30	MAT	345 300A96	Spínač rad.5 3559-A05345	15,000	kus	109,00	1 635,00	19
31	MAT	345 300A97	Spínač rad.6 3559-A06345	13,000	kus	106,00	1 378,00	19
32	MAT	345 300A98	Spínač rad.7 3559-A07345	2,000	kus	108,00	216,00	19
33	MAT	345 410A81	Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá, lesklá biela	62,000	kus	94,50	5 859,00	19
34	921	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	15,000	kus	38,00	570,00	19
35	921	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	13,000	kus	38,00	494,00	19
36	921	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	2,000	kus	42,50	85,00	19
37	921	21011-1021	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	62,000	kus	94,50	5 859,00	19
38	921	21011-1031	Zásuvka nást. zapust. IP41-46 X-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	103,00	309,00	19
39	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100 kg	1,000	kus	455,00	455,00	19
40	921	21019-1013	Montáž svorkovnice PS/FS	1,000	kus	459,00	459,00	19
41	MAT	405 S00313	Svorkovnica PS/FS	1,000	kus	404,00	404,00	19
42	921	21020-0107	Svietidlo žiarivkové 5112601 stropné 1x100W, IP55	1,000	kus	196,00	196,00	19
43	921	21020-1016	Svietidlo žiarivkové stropné 2x18W, IP20 s krytom - vana	19,000	kus	212,00	4 028,00	19
44	921	21020-1017	Svietidlo žiarivkové stropné 2x18W, IP20 s krytom - vana	48,000	kus	212,00	10 176,00	19



45	921	21020-1034	Svietidlo žiarivkové 2x15723 stropné 1x18W IP20 s krytóm	11,000 kus	196,00	2 156,00	19
46	921	21020-1035	Svietidlo žiarivkové 2x15741 stropné 1x36W, IP20 bez krytu	8,000 kus	192,00	1 536,00	19
47	921	21020-1039	Svietidlo žiarivkové 2x15844 strop 2x36W, IP20 s krytom	20,000 kus	212,00	4 240,00	19
48	921	21022-0101	Vodič zvodový s podherami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	52,000 m	122,00	7 564,00	19
49	MAT	354 900013	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	50,000 m	30,50	1 525,00	19
50	MAT	354 900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	12,000 m	44,50	534,00	19
51	921	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000 kus	436,00	1 308,00	19
52	MAT	354 902209	Tyč zvodová JV2,0 2 m	3,000 kus	156,00	468,00	19
53	MAT	354 902230	PV42 pre FeZn 30x4 do muriva	6,000 kus	19,80	118,80	19
54	MAT	354 9030003	Svorka SJ 2 k tyči D=28	9,000 kus	38,50	346,50	19
55	MAT	354 9030004	Svorka SOa okapová	2,000 kus	34,00	68,00	19
56	MAT	354 9030006	Svorka SR 2a 30x4 mm	4,000 kus	21,50	86,00	19
57	MAT	354 9030010	Svorka SZ skúšobná	2,000 kus	52,00	104,00	19
58	MAT	354 9030111	PV 15b na hrebenáče	20,000 kus	26,00	520,00	19
59	MAT	354 9030112	PV 12 pod krytinu	20,000 kus	41,50	830,00	19
60	MAT	357 0140060	Skríňa rozvodná KT 250	2,000 kus	130,00	260,00	19
61	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000 kus	87,00	1 479,00	19
62	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000 kus	358,00	1 432,00	19
63	MAT	354 904203	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000 kus	491,00	1 964,00	19
64	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	800,000 m	22,50	18 000,00	19
65	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	850,000 m	22,50	19 125,00	19
66	921	21081-0052	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x6	90,000 m	25,50	2 040,00	19
67	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	50,000 m	22,50	1 125,00	19
68	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	65,000 m	23,50	1 527,50	19
69	921	21081-0110	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x35+25	30,000 m	41,50	1 245,00	19
70	922	22026-0028	Škatuľa KT 250 pod omietku vrátane vysek. liška	2,000 kus	530,00	1 060,00	19
71	922	22028-0261	Kábel uložený na Niedax : SYKFY 5x2x0,5	30,000 m	86,00	2 580,00	19
72	MAT	341 502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	30,000 m	13,00	390,00	19
73	922	22030-1202	Zásuvka telefónna na povrchu	1,000 kus	182,00	182,00	19
74	922	22032-0306	Montáž elektricky ovládaného zámku EZ	2,000 kus	102,00	204,00	19
75	922	22032-0324	Montáž tlačítkového tabla do steny do 36 tlačítko	1,000 kus	880,00	880,00	19
76	MAT	374 32A397	Zásuvka telef. 2-nás. AZ VARIO 2x8/8 ISDN	1,000 kus	477,00	477,00	19
77	MAT	382 260T02	Telefón domáci - DT 93 - 4 FP 110 51	2,000 kus	700,00	1 400,00	19
78	MAT	382 260T26	Elektrický vrátnik 4 FP 111 741	1,000 kus	5 720,00	5 720,00	19
79	MAT	382 321T51	Spinací modul 4 FK 176 66	1,000 kus	525,00	525,00	19
80	MAT	382 330T06	Zámok elektrický - EZ 93 - 4 FN 877 13	1,000 kus	1 680,00	1 680,00	19
81	MAT	382 331T06	Napáječ sieťový DDZ 85 4 FP 672 19	1,000 kus	2 770,00	2 770,00	19
82	922	22041-0166	Montáž sieťového zdroja SN, pre DT	1,000 kus	491,00	491,00	19
83	922	22049-0041	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí	2,000 kus	182,00	364,00	19
84	MAT	345 450A97	Zásuvka 1-nás. GARANT, AI IP 55	3,000 kus	413,00	1 239,00	19
85	MAT	345 700K08	Rúrka el-inšt PE ohybná FXKV 63	15,000 m	97,00	1 455,00	19
86	MAT	345 700K01	Rúrka el-inšt PVC ohybná Z313, izolačná	100,000 m	5,60	560,00	19
87	MAT	345 700K02	Rúrka el-inšt PVC ohybná Z316, izolačná	40,000 m	6,20	248,00	19
88	MAT	345 700K03	Rúrka el-inšt PVC ohybná Z323, izolačná	80,000 m	9,40	752,00	19
89	MAT	345 700K04	Rúrka el-inšt PVC ohybná Z329, izolačná	320,000 m	18,50	5 920,00	19
90	MAT	348 2E0147	Svietidlo stropné E 2x36 W IP 20	20,000 kus	955,00	19 100,00	19
91	MAT	348 2E0163	Svietidlo stropné žiariv. E 2x18 W IP 20, prísadené	19,000 kus	720,00	13 680,00	19
92	MAT	348 2E0171	Svietidlo stropné žiariv. A 4x 18 W IP 20	48,000 kus	1 110,00	53 280,00	19
93	MAT	348 211225	Svietidlo žiarivkové nástenné 1x18W G IP 20	11,000 kus	525,00	5 775,00	19
94	MAT	348 2C0085	Svietidlo nástenné 1x100W IP 54 D	1,000 kus	565,00	565,00	19
95	MAT	348 6E0039	Svietidlo G - nást. Germicidne 1x35 W IP 20	8,000 kus	17 800,00	142 400,00	19
96	MAT	921 AN10964	Rozvádzač HR	1,000 kus	50 500,00	50 500,00	19

Rozpočet celkom :

553 707,800

553 707,80

## ŠUKL - prevádzka Žilina - laboratóriá, novostavba a rekonštrukcia

## VZDUCHOTECHNIKA

	Cena v Sk bez DPH		
	Dodávka	Montáž	Celkom
Zariadenie č. 1	6 436	1 321	7 757
Zariadenie č. 2	13 673	2 941	16 614
Zariadenie č. 3	2 566	531	3 097
Zariadenie č. 4	7 871	1 647	9 518
Zariadenie č. 5	16 120	4 836	20 956
Zariadenie č. 6	16 120	4 836	20 956
Skupinová cena potrubia	12 836	4 404	17 240
Dopravné náklady	20 040		20 040
Zaregulovanie zariadenia		10 111	10 111
<b>Dodávka a montáž celkom bez DPH</b>			<b>126 289</b>

Položka	Číslo cen.	Skratený popis	j. množ.	množ.	Jednotk. cena	dodávka	montáž	vaha [kg]
<b>Zariadenie č.1</b>								
1.1		odstredivý ventilátor EB 100S	ks	1	2 236 Sk	2 236 Sk	448 Sk	
1.2		odstredivý ventilátor EB 250S	ks	1	3 202 Sk	3 202 Sk	640 Sk	
1.3		plastová vetracia mriežka LG 10	ks	1	330 Sk	330 Sk	83 Sk	
1.8		stenová mriežka SMH-1-12,5-225x85-1-R1	ks	2	334 Sk	668 Sk	150 Sk	
<b>Zariadenie č.2</b>								
2.1		tanierový ventil IT 100	ks	2	268 Sk	536 Sk	163 Sk	
2.2		výustka na kruh. potrubie IMOS TRP1-425x85-R1	ks	2	719 Sk	1 438 Sk	345 Sk	
2.3		odstredivý ventilátor RM 150L	ks	1	3 749 Sk	3 749 Sk	750 Sk	
		CAA 150	ks	2	125 Sk	250 Sk	77 Sk	
		regulátor otáčok REV 1,5A	ks	1	648 Sk	648 Sk	155 Sk	
2.4		žalúz. klapka samotiažna PER 160W	ks	1	4 574 Sk	4 574 Sk	915 Sk	
2.12		stenová mriežka SMH-1-12,5-225x85-1-R1	ks	2	334 Sk	668 Sk	134 Sk	
2.13		stenová mriežka SMH-1-12,5-325x125-1-R1	ks	2	484 Sk	968 Sk	233 Sk	
2.14		stenová mriežka SMH-1-12,5-425x85-1-R1	ks	2	421 Sk	842 Sk	169 Sk	
<b>Zariadenie č.3</b>								
3.1		odstredivý ventilátor EB 100S	ks	1	2 236 Sk	2 236 Sk	448 Sk	
3.2		plastová vetracia mriežka LG 10	ks	1	330 Sk	330 Sk	83 Sk	
<b>Zariadenie č.4</b>								
4.1		odstredivý ventilátor EB 100T	ks	1	3 037 Sk	3 037 Sk	607 Sk	
4.2		odstredivý ventilátor EB 100S	ks	2	2 236 Sk	4 472 Sk	895 Sk	
4.9		striška kruhová IMOS KS 2-100	ks	1	362 Sk	362 Sk	145 Sk	
<b>Zariadenie č.5</b>								
5.1		vnútorná jednotka FTYN25D	ks	1	4 680 Sk	4 680 Sk	1 404 Sk	
5.2		vonkajšia jednotka RYN25D	ks	1	11 440 Sk	11 440 Sk	3 432 Sk	



Položka	Číslo cenn.	Skrátený popis	j. množ.	množ.	jednotk. cena	dodávka	montáž	váha [kg]
<b>Zariadenie č.6</b>								
6.1		vnútorná jednotka FTYN25D	ks	1	4 680 Sk	4 680 Sk	1 404 Sk	
6.2		vonkajšia jednotka RYN25D	ks	1	11 440 Sk	11 440 Sk	3 432 Sk	
<b>Skupinová cena potrubia</b>								
		IMOS-SR $\phi$ 100	bm	17	163 Sk	2 771 Sk	1 103 Sk	
		IMOS-SR $\phi$ 150	bm	2	239 Sk	478 Sk	191 Sk	
		IMOS-SR $\phi$ 315	bm	1	483 Sk	483 Sk	194 Sk	
		IMOS KS 90 -100	ks	3	268 Sk	804 Sk	323 Sk	
		IMOS NKK 100-100	ks	3	103 Sk	309 Sk	125 Sk	
		IMOS TNR 90 100-100	ks	1	191 Sk	191 Sk	77 Sk	
		IMOS PSS 150-100	ks	1	229 Sk	229 Sk	91 Sk	
<b>SPIRO spojky, objímky, držiaky</b>								
		izolácia nobasil LSP 50/50	bm	0,3	237 Sk	71 Sk	50 Sk	
		Cu potrubie $\phi$ 6/10 vrát. izolácie	bm	10	750 Sk	7 500 Sk	2 250 Sk	

## ŠUKL - prevádzka Žilina - laboratóriá

## VNÚTORNÉ ZARIADENIE - Nábytok zabudovaný a pevne spojený so stavbou

Pol. č.	Názov / popis	Počet ks	Cena za ks (Sk)	Cena spolu (Sk)
Laboratórny nábytok				
10	Pracovná konzola TK1 - 15-60-75	1	9 180	9 180
27	Pracovná konzola A - 90-60-90	1	7 340	7 340
29	Nástenná polička 40x30x3,9	1	960	960
30	Nástenná polička 120x30x3,9	1	3 500	3 500
31	Skrinka spodná s drezom 75x60x90	2	6 350	12 700
32	Skrinka spodná drezová SD 5, 120x60x90	1	12 380	12 380
33	Skrinka spodná s plyn. varným panelom 60x60x90	1	12 410	12 410
34	Skrinka spodná rohová SR 1 - 90-90-90	1	12 210	12 210
36	Skrinka spodná zásuvková SK1 - 60-60-90	1	8 020	8 020
37	Skrinka spodná zásuvková SZ21 - 45-60-90	1	6 700	6 700
43	Skrinka spodná kombinovaná SK2 - 12-60-90	1	9 890	9 890
48	Skrinka vysoká - policová - regál S 01 - 80-40-200	1	3 750	3 750
53	Skrinka horná HC2 - 75-30-60	1	2 720	2 720
54	Skrinka horná HC1 - 60-30-60	2	2 350	4 700
55	Skrinka horná H02 - 75-30-60	2	2 050	4 100
56	Polica otvorená delená - atyp	1	3 050	3 050
57	Skrinka horná rohová - atyp	1	6 190	6 190
58	Vešiak - atyp	3	1 950	5 850
60	Pracovná konzola TK1 - 12-60-90	2	7 260	14 520
61	Skrinka spodná policová S 01 - 60-60-90	1	5 790	5 790
62	Skrinka spodná policová S 01 - 45-60-90	1	4 690	4 690
63	Skrinka spodná SC - 60-90-90	1	5 630	5 630
64	Skrinka spodná zásuvková SZ 2 - 60-60-90	1	7 480	7 480
69	Pracovná doska prístrojovej (murovanej) konzoly 300x60x3,9	1	9 200	9 200
Kancelársky nábytok - zabudovaný				0
59b	Skrinka spodná 90-60-90 s drezom	1	4 990	4 990

# Krycí list rozpočtu

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia		JKSO :
Objekt : SO-02 Laboratórium kontroly lieč. látok a prípravkov - stavebné úpravy		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bôrická cesta 45, 010 01 Žilina	Zmluva č.	Dňa : 12.09.2006
Odberateľ : ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV 82508 BRATISLAVA	IČO : 165221 KVETNÁ 11	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : URPE, s.r.o., Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	IČO : 36018759 Kukučínova 24	DIČ : 2020086244 IČ DPH : SK2020086244
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	478 669,51	8 760,42	487 429,93	6	Práce nadčas
2	PSV :	139 264,86	217 244,55	356 509,41	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	617 934,37	226 004,97	843 939,34	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	27 850,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy	1,80 %	15 190,91	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	16 878,79
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		43 040,91	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	16 878,79

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		903 859,04
22	DPH 19 % z :	903 859,04	171 733,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 075 592,24

F Odpočet - pripočet

*odberateľ, obstarávateľ :*


Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum : 19.9.2006

Pečiatka : 

Podpis :

**Rekapitulácia rozpočtových nákladov**

Stavba: ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia

Objekt: SO-02 Laboratorium kontroly lieč. látok a prípravkov - stavebné úpravy

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súč spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	41 228,65	41 228,65			24,723
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 658,60	5 658,60		1,074	
5 - KOMUNIKÁCIE	29 424,17	29 424,17		31,209	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ	287 833,81	279 073,39	8 760,42	8,482	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	123 284,70	123 284,70		0,737	8,431
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	487 429,93	478 669,51	8 760,42	41,503	33,154
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
763 - Konštrukcie - drevostavby	27 704,69	27 704,69		0,065	
764 - Konštrukcie klampárske	5 059,37	5 059,37		0,010	0,014
765 - Konštrukcie stolárske	7 684,08	634,08	7 050,00	0,072	0,002
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	161 875,56	29 771,92	132 103,64	0,128	0,371
76 - KONŠTRUKCIE	202 323,70	63 170,06	139 153,64	0,276	0,387
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	16 283,36	7 324,12	8 959,24	0,311	
776 - Podlahy povlakové	105 444,18	36 312,51	69 131,67	0,203	0,132
77 - PODLAHY	121 727,54	43 636,63	78 090,91	0,514	0,132
784 - Malby	25 216,72	25 216,72		0,113	
786 - Čalunnicke úpravy	7 241,45	7 241,45		0,015	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	32 458,17	32 458,17		0,129	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	356 509,41	139 264,86	217 244,55	0,920	0,520
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>843 939,34</b>	<b>617 934,37</b>	<b>226 004,97</b>	<b>42,424</b>	<b>33,675</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva štv. hr. do 10 cm. do 200 m <sup>2</sup>	69,643	m <sup>2</sup>	151,00	10 516,09	
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prosť. hr. oc. 15 cm. do 200 m <sup>2</sup>	69,643	m <sup>2</sup>	441,00	30 712,56	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>41 228,65</b>	<b>Sk</b>		<b>41 228,65</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
3	311272236	Murovo presné porocoel tvárnice PFT-Hlad.Ytong, 250mm, P4-500	0,540	m <sup>3</sup>	3 790,00	2 046,60	
4	3121016	Rimsy múrov a valov zo železobetónu B 20	0,180	m <sup>3</sup>	3 500,00	630,00	
5	317351105	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m zhotovenie	2,100	m <sup>2</sup>	575,00	1 207,50	
6	317351106	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m odstránenie	2,100	m <sup>2</sup>	103,00	216,30	
7	317361215	Výstuž ríms oceľ 10 425	0,012	t	47 500,00	570,00	
8	342272536	Priečky PPP Ytong hr 150mm 550kg/m <sup>3</sup>	1,620	m <sup>2</sup>	610,00	989,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>5 858,60</b>	<b>Sk</b>		<b>5 658,60</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
9	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	69,643	m <sup>2</sup>	83,50	5 815,19	
10	581114113	Kryt betón, komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	69,643	m <sup>2</sup>	339,00	23 608,98	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			<b>29 424,17</b>	<b>Sk</b>		<b>29 424,17</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
11	612425921	Omiетка vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	14,585	m <sup>2</sup>	290,00	4 232,55	
12	612474115	Omiетка vnút. sten zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 8mm	3,240	m <sup>2</sup>	199,00	644,76	
13	622991350	Náter vonkajších omietok Baumit Silikalová farba 1x a 1x penetrácia	42,028	m <sup>2</sup>	207,00	8 699,80	
14	625991107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobesil hr. 100 mm	156,927	m <sup>2</sup>	1 630,00	255 791,01	
15	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	123,810	m	63,50	7 861,94	
16	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,194	m <sup>3</sup>	3 250,00	630,50	
17	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	15,450	m	78,50	1 212,83	
18	6113A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastová šír 250 mm	16,223	m	540,00		8 760,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>297 833,81</b>	<b>Sk</b>		<b>279 073,39</b>	<b>8 760,42</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
19	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	206,000	m <sup>2</sup>	42,50	8 755,00	
20	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	206,000	m <sup>2</sup>	29,00	5 974,00	
21	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	206,000	m <sup>2</sup>	21,00	4 326,00	
22	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	94,563	m <sup>2</sup>	124,00	11 725,81	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, zemle výkaz, výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	952901111	Vybistenie budov bytí, alebo občan, v-stavby pri výške podlažia do 4 m	150,160	m2	55,50	8 333,33	
24	968051112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet okien do 1,5 m2	17,000	kus	5,30	90,10	
25	968051125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet dverí do 2 m2	2,000	kus	8,80	17,60	
26	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,240	m2	231,00	517,44	
27	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,120	m2	140,00	156,80	
28	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	14,760	m2	109,00	1 608,84	
29	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	2,758	m2	207,00	570,91	
30	971028451	Vybúr. otvorov do 3,25 m2 v murive z miešanom hr. do 45 cm	2,000	kus	585,00	1 170,00	
31	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,486	m3	1 490,00	724,14	
32	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	6,192	m2	117,00	717,44	
33	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	2,070	m3	940,00	1 945,80	
34	974042567	Vysekanie rýn v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	4,800	m	404,00	1 939,20	
35	979081111	Odvoz sule a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	33,625	t	268,00	9 011,50	
36	979081121	Odvoz sule a vybúraných hmôt na sklادku každý ďalší 1 km	336,260	t	8,90	2 992,63	
37	979082111	Vnútroštavenisková doprava sule a vybúraných hmôt do 10 m	33,625	t	215,00	7 229,38	
38	979082121	Vnútrošt. doprava sule a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,625	t	24,00	807,00	
39	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sule na vymedzených sklادkách "O"-ostatný odpad	33,625	t	950,00	31 943,75	
40	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,527	t	575,00	22 728,03	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>123 284,70</b>	<b>Sk</b>		<b>123 284,70</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>487 429,93</b>	<b>Sk</b>		<b>478 869,51</b>	<b>8 780,42</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>							
41	763111284	Sádrokart. priečky Rigips hr. 100 CW 78/100	23,282	m2	960,00	22 350,72	
42	763181112	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 600 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 780,00	1 780,00	
43	763181132	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	1 810,00	1 810,00	
44	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	259,437	%	6,80	1 763,97	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			<b>27 704,69</b>	<b>Sk</b>		<b>27 704,69</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
45	764410350R	Klamp. AL - farb. oplechovanie parapetov rš 330	15,450	m	299,00	4 619,55	
46	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	14,500	m	24,50	355,25	
47	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	49,748	%	1,70	84,57	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>5 059,37</b>	<b>Sk</b>		<b>5 059,37</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
48	766651112	Montáž dverí nekomp. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	3,000	kus	157,00	471,00	
49	611627980	Dvere vnútorné piné 60-80x197 biele	3,000	kus	2 350,00	7 050,00	
50	766662811	Demontáž prahov dverí 1-krídlových	2,000	kus	43,50	87,00	
51	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	76,080	%	1,00	76,08	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			<b>7 684,08</b>	<b>Sk</b>		<b>634,08</b>	<b>7 050,00</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: SO-32 Laboratórium kontroly lač. lálok a prípravkov - stavebné úpravy

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
52	767591221	Montáž vzducholech mriežky bez zhotovenia prestupu	2,000	kus	86,00	172,00	
53	549136525	Kľučka a štitky dveri - interiér	3,000	sada	310,00		930,00
54	549136527	Zámok vozíkový dverový - interiér FAB	3,000	sada	290,00		870,00
55	553444100	Prieveterník mrežový s klapkami 150x150mm	1,000	kus	380,00		380,00
56	553444125	Prieveterník mrežový s klapkami 250x200 mm	1,000	kus	600,00		600,00
57	767631210	Montáž okien pre bezimelé zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm	55,400	m	219,00	12 132,60	
58	000000010	Dodávka okien plastových, farebnosť biela	1,000	kompl	87 750,00		87 750,00
59	767641222R	Montáž dveri plastových jednokrídlových 900 x 2300 mm	1,000	kompl	2 880,00	2 880,00	
60	000000011	Dodávka dveri plastových, farebnosť biela	1,000	kompl	30 350,00		30 350,00
61	767911130	Montáž oplozenia pleťvom, výšky do 2,0 m	41,270	m	95,00	3 920,65	
62	767912125	Montáž oplozenia - osadenie plastových krycích hlavíc	21,000	kus	21,00	441,00	
63	767912160	Prnháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	123 810	m	8 00	990,48	
64	767914830	Demontáž oplozenia rámového výšky do 2 m	41,270	m	71,90	2 930,17	
65	313275040	Pletivo drôt poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	43,334	m	129,00		5 590,09
66	313276108	Pletivo poplast. šponovací drôtu	2,600	50 m	870,00		2 262,00
67	767995101	Montáž stypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	50,700	kg	86,50	4 385,55	
68	553000030	Oceľové drobné konštrukcie	50,700	kg	66,50		3 371,55
69	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 599,561	%	1,20	1 919,47	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu			<b>161 875,56</b>	<b>Sk</b>		<b>29 771,92</b>	<b>132 103,64</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu			<b>202 323,70</b>	<b>Sk</b>		<b>63 170,08</b>	<b>139 153,64</b>
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
70	771274123	Montáž obkl. stupňov sklz keram do flex lep.do 30cm	8,800	m	171,00	1 504,80	
71	771274242	Montáž obkl. podstup sklz keram do flex lep do 20cm	8,800	m	94,00	827,20	
72	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	12,735	m2	346,00	4 406,31	
73	771579793	Prípl. za špárovaciu hmotu	12,735	m2	46,00	585,81	
74	597641657	Dlažba mrazuvzdorná protišmyková 200x100x8	13,372	m2	670,00		8 959,24
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			<b>18 283,36</b>	<b>Sk</b>		<b>7 324,12</b>	<b>8 959,24</b>
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
75	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	112,700	m	7 80	879,06	
76	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	126,000	m	15,10	1 902,60	
77	2841A9002	Sokel 2/4	132,300	m	16,00		2 116,80
78	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	132,630	m2	57,00	7 559,91	
79	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	65,230	m2	86,00	5 609,78	
80	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825 hr.2,0, š.1450 mm	68,492	m2	383,00		26 232,44
81	776521230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov	55,790	m2	351,00	19 582,29	
82	2841A0852	Krytina podlah. Elektrostatik-A hr.2,0; dlažďo.608x608 mm	58,580	m2	650,00		38 077,00
83	776583110	Voľné polozenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	65,230	m2	5,50	358 77	
84	272432100	Fólie NEFFA guma 1000x1,3	68,492	m2	39,50		2 705,43
85	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1 050,241	%	0,40	420 10	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s r.o. Banská Bystrica

Objekt : SO-02 Laboratorium kontroly lieč. látok a prípravkov - stavebné úpravy

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>776 - Podlahy povlakové spolu</b>	<b>105 444,18</b>	<b>Sk</b>			<b>36 312,51</b>	<b>69 131,67</b>
		<b>77 - PODLAHY spolu :</b>	<b>121 727,54</b>	<b>Sk</b>			<b>43 636,63</b>	<b>78 090,91</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
		<b>784 - Maľby</b>						
86	7844522700	Maľba zo zmesi Primalex Fotrissimo 1 far. dvojnás. v miest + schod	630,418	m2	40,00		25 216,72	
		<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>25 216,72</b>	<b>Sk</b>			<b>25 216,72</b>	
		<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>						
87	786621122	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. kov. otvar Rolcolor 35	9,900	m2	730,00		7 227,00	
88	998786202	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	72,270	%	0,20		14,45	
		<b>786 - Čalunnicke úpravy spolu :</b>	<b>7 241,45</b>	<b>Sk</b>			<b>7 241,45</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>32 458,17</b>	<b>Sk</b>			<b>32 458,17</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>356 509,41</b>	<b>Sk</b>			<b>139 264,86</b>	<b>217 244,55</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>843 939,34</b>	<b>Sk</b>			<b>617 934,37</b>	<b>226 004,97</b>



## Krycí list rozpočtu v SK

Stavba : ŠUKL - prevádzka Žilina		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : Káblová pripojka NN		JKSO:	Spracoval:	
			Dňa: 14.9.2006	Zmluva č.:
Odberateľ:	Štátny ústav pre kontrolu liečiv	82508 Bratislava	IČO: 165221	DIČ:
Dodávateľ:	URPE s. r. o.	97401 B. Bystrica	IČO: 36018759	DIČ: SK2020086244
Projektant:			IČO:	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 9 111,15
2	PSV				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 1,60% 4 417,53
3	MCE	161 356,02	114 739,40	276 095,42	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné				9		14	
5	Súčet	161 356,02	114 739,40	276 095,42	10	Súčet riadkov 6 až 9	15	Súčet riadkov 11 až 14: 13 528,68

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		D	ON - ostatné náklady
dátum:	podpis:	dátum:	19.9.2006	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		podpis:		17	Inžinierska činnosť
		pečiatka:		18	Projektové práce
				19	Kompletizačná činnosť 5 521,91
				20	Súčet riadkov 16 až 19 5 521,91
odberateľ, obstarávateľ				E	Celkové náklady
dátum:	podpis:			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 295 146,00
pečiatka:				22	DPH 19% z 295 146,00 56 077,80
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23 351 223,80
				F	Odpočít - prípočet

**URPE, s.r.o.**  
 Kukučínova 24  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 36018759 DIČ: 2020086244  
 IČ DPH: SK2020086244

Odbratel: ŠUKL Bratislava  
Projektant:  
Dodávateľ: URPE s.r.o. Banská Bystrica

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 14.09.2006

Stavba :ŠUKL - prevádzka Žilina  
Objekt :Kábelová prípojka NN

URPE s. r. o

### Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesta	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu	17 861,50	108 827,50	126 689,00	0,07877	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mion spolu	143 494,52	5 911,90	149 406,42	1,39352	0,150
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	161 356,02	114 739,40	276 095,42	1,47229	0,150
<b>Rozpočet celkom :</b>	<b>161 356,02</b>	<b>114 739,40</b>	<b>276 095,42</b>	<b>1,47229</b>	<b>0,150</b>

Odberateľ: ŠUKL Bratislava  
 Projektant:  
 Dodávateľ: URPE s.r.o. Banská Bystrica

Spracoval:  
 JKSO  
 Dátum: 14.09.2006

Stavba :ŠUKL - prevádzka Žilina  
 Objekt :Káblová prípojka NN

URPE s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>												
<b>M21 - 165 Elektromontáže</b>												
1	921	21001-0126	Rúrka PE uložená voľne 100 mm	81,000	m	36,00	2 916,00					
2	MAT	345 701119	Rúčka el-inštr FXKV chránička	81,000	m	56,00		4 536,00				
3	921	21001-0244	Rúčka oceľová pevne uložená 90/2-4 mm	3,000	m	121,00	363,00					
4	MAT	345 704K26	Prichytka obojstranná kovová 3648 A, pre rúrku KOPEX	3,000	kus	8,80		26,40	0,00003	0,00009		
5	921	21010-0253	Ukončenie káblov celoplastových smršť zátkou 4x35-50	6,000	kus	238,00	1 428,00					
6	921	21010-0255	Ukončenie káblov celoplastových smršť zátkou 4x120-150	2,000	kus	368,00	736,00					
7	921	21010-0257	Ukončenie káblov celoplastových smršť zátkou 4x240	4,000	kus	441,00	1 764,00					
8	MAT	344 822350	Stupačková svorkovnica 400V/NS - 150	3,000	kus	650,00		1 950,00				
9	MAT	354 3707/3	Ciko kábelové lisovacie 300	30,000	kus	125,00		3 750,00	0,00437	0,04110		
10	MAT	354 325050	Prichytka kábelová SONAP D75-90mm	8,000	kus	22,00		176,00	0,00044	0,00352		
11	MAT	354 357R10	Konizovka na kábel 1kV, typ - GUST-01/4x70-150/750	1,000	kus	1 611,90		1 611,90				
12	921	21012-0102	Vložka poristková, nožová do 500V	30,000	kus	3,45	103,50					
13	MAT	358 574L61	Poristka nožová gG N00 100A/500V - 16345	6,000	kus	176,80		1 060,80				
14	MAT	358 574L62	Poristka nožová gG N00 125A/500V - 16360	12,000	kus	179,00		2 148,00				
15	MAT	358 574L63	Poristka nožová gG N00 160A/500V - 16355	9,000	kus	179,00		1 611,00				
16	921	21019-0005	Montáž rozvodnice do 200 kg	3,000	kus	1 010,00	3 030,00					
17	921	21019-1541	Montáž piliera PRIS 2	1,000	kus	795,00	795,00					
18	921	21019-1542	Montáž piliera PRIS 3	2,000	kus	1 210,00	2 420,00					
19	MAT	345 0000191	Rozpojovacia skriňa RS2	2,000	kus	15 876,00		31 752,00	0,00002	0,00004		
20	MAT	345 000017	ROZVÁDZAČ RE	1,000	kus	8 675,00		8 675,00	0,00002	0,00002		
21	921	21022 0352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m, D11, S2	2,000	kus	364,00	728,00					
22	MAT	354 904750	Doska zemniaca ZD 01 ( 2000x250mm ) s privarenou pásovinnou 30x4, dĺžky 8m	2,000	kus	899,90		1 799,80	0,01700	0,03400		
23	921	21081 0091	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 3x50-35	5,000	m	24,00	120,00					
24	MAT	341 202M14	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4x50	5,000	m	446,70		2 233,50				
25	921	21090-1072	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x50	10,000	m	15,40	154,00					
26	MAT	341 411M11	Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x50	10,000	m	139,90		1 399,00				

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného, ľefu, remesla, výkaz-výnos	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práca	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súv. v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
27	921	21090-1075	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x120+70	17,000	m	24,00	408,00					
28	921	21090-1095	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x120+70	8,000	m	39,00	312,00					
29	MAT	341-411M20	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x120+70	25,000	m	276,50		6 912,50				
30	921	21090-1078	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	76,000	m	34,00	2 584,00					
31	MAT	341-411M29	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x240+120	76,000	m	515,60		39 185,60				
			<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	<b>126 689,000</b>			<b>17 861,50</b>	<b>108 827,50</b>		<b>0,07877</b>		
			<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>									
1	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,120	km	2 150,00	258,00					
2	946	46003-0071	Búranie živých povrchov do 5 cm	28,000	m2	66,00	1 848,00					
3	946	46003-0081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	160,000	m	51,50	8 240,00					
4	946	46007-0105	Jama pre zemniacu dosku s pásom Fezr, zemina tr 5	2,000	kus	7 850,00	15 700,00					
5	946	46008-0002	Botónový základ z prostého betónu do debnena	0,600	m3	3 220,00	1 932,00		2,32253	1,38352		
6	946	46008-0101	Botónový základ - rozbúranie	5,000	m3	4 090,00	20 450,00					
7	946	46012-0003	Zásyp jamy, zemina tr 5-7	2,000	kus	199,00	398,00					
8	946	46020-0163	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	6,000	m	84,00	504,00					
9	946	46020-0165	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5	80,000	m	367,00	29 360,00					
10	946	46042-0382	Zriadenie kábl. lôžka š 30cm, piesok, bet. dosky 50x15x4cm	6,000	m	155,00	930,00					
11	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	86,000	m	41,00	3 526,00					
12	MAT	999-000095	Fóka červená do výkopu	86,000	m	28,00		2 408,00				
13	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	6,000	m	31,50	189,00					
14	946	46056-0165	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5	80,000	m	44,50	3 560,00					
15	946	46060-0001	Odvoz zeminy do filu	8,300	m3	193,00	1 601,90					
16	946	46060-0002	Odvoz zeminy za ďalší km	83,000	m3	29,00	2 407,00					
17	946	46062-0013	Provizória oprava terénu, zemina tr 3	2,100	m2	28,00	58,80					
18	946	46062-0015	Provizória oprava terénu, zemina tr 5	28,000	m2	60,00	1 680,00					
19	946	46065-0016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	0,350	m3	1 410,00	493,50					
20	946	46067-0023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm	26,000	m2	318,00	8 904,00					
21	946	46070-0001	Osadenie kábového označnika	2,000	kus	510,00	1 020,00					
22	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 353,720	%	6,00	8 122,32					
23	921	21329-0010	Zastúpenie vypnutého stavu	8,000	hod	266,00	2 128,00					
24	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	16,000	hod	266,00	4 256,00					
25	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	8,000	hod	266,00	2 128,00					
26	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	50,000	hod	266,00	13 300,00				0,003	0,150
27	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	350,00	10 500,00					
28	MAT	999-900300	Podružný materiál	1 112,350	%	3,15		3 503,90				
			<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu :</b>	<b>149 406,420</b>			<b>143 404,52</b>	<b>5 911,50</b>		<b>0,30352</b>		<b>0,150</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>276 095,420</b>			<b>161 356,02</b>	<b>114 739,40</b>		<b>1,47229</b>		<b>0,150</b>



Odberateľ : ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Dodávateľ : URPE, s.r.o., Kukučínova 24

Projektant :

JKSO

Dátum : 12.09.2006

Spracoval :

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia

Objekt : SO-04 Prístupová komunikácia, pešie komunikácie a spevnené plochy

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (!)	Suť spolu (!)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	34 877,87	34 877,87		0,017	
2 - ZÁKLADY	1 192,60	1 192,60		0,860	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 080,00	1 080,00		1,512	
5 - KOMUNIKÁCIE	153 905,50	93 354,50	60 511,00	83,581	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17 384,90	7 138,00	10 246,90	2,309	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	52 885,63	36 351,95	17 533,68	17,463	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	261 326,50	173 034,92	88 291,58	105,744	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>261 326,50</b>	<b>173 034,92</b>	<b>88 291,58</b>	<b>105,744</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz vymeš	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	115001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	4,000	m	230,00	920,00	
2	120001101	Pripäťok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	4,000	m3	305,00	1 220,00	
3	122201101	Odkopávky a prekopy nezápaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	15,900	m3	120,00	1 908,00	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,216	m3	515,00	111,24	
5	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	4,000	m3	340,00	1 360,00	
6	133201101	Hĺbenie šachtiev v horn. tr. 3 do 100 m3	4,275	m3	750,00	3 206,25	
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné ni. do 2 m	19,400	m2	90,00	1 746,00	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné ni. do 2 m	19,400	m2	20,00	388,00	
9	162701105	Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4	17,000	m3	198,00	3 366,00	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	17,000	m3	20,00	340,00	
11	171201205	Uloženie sypaniny na skládku - popietok	27,200	t	600,00	16 320,00	
12	174101101	Zasyp zhutnený jám rýh, šachtiev alebo okolo objektu	3,675	m3	85,00	312,38	
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,000	m3	280,00	840,00	
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	142,000	m2	20,00	2 840,00	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu</b>			<b>34 877,87</b>	<b>Sk</b>		<b>34 877,87</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
15	272313511	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,360	m3	2 965,00	1 067,40	
16	272361921	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí fananých	0,004	t	31 300,00	125,20	
<b>2 - ZÁKLADY spolu</b>			<b>1 192,60</b>	<b>Sk</b>		<b>1 192,60</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
17	451572113	Lôžka pod potrubie, stoky v otv. výx. z kam. drob. faženého	0,800	m3	1 350,00	1 080,00	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu</b>			<b>1 080,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 080,00</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	106,360	m2	85,00	9 040,60	
19	564851111	Podklad zo štrkodrtle hr. 15 cm	36,000	m2	130,00	4 680,00	
20	565141111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1. š. do 3m hr. 5 cm	3,875	m2	270,00	1 046,25	
21	567125114	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 14 cm	106,000	m2	420,00	44 520,00	
22	567135114	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 19 cm	3,875	m2	540,00	2 082,50	
23	573211111	Postrek živčiny spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	7,750	m2	7,60	58,90	
24	577141312	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	7,750	m2	239,00	1 852,25	
25	595912112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov nad 20 m2	142,000	m2	212,00	30 104,00	
26	5922913000	Dlažba PREMAC SEKA sivá 23.1 x 20.0 hr. 6 cm	36,360	m2	380,00		13 816,80
27	5922913300	Dlažba PREMAC KLASIKO sivá 8 cm	105,545	m2	435,00		45 912,08
28	5922913500	Dlažba PREMAC KLASIKO hnedá, červená, grafit 8 cm	1,606	m2	487,00		782,12
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu</b>			<b>153 905,50</b>	<b>Sk</b>		<b>93 394,50</b>	<b>60 511,00</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
29	812351121	Montáž potr. bet. hrdl. tes. povraz ot- výk. do 20% DN 200	4,000	m	402,00	1 608,00	
30	592215040	Rúra TBP 2-20 20x100x3,5	5,050	kus	200,00		1 010,00
31	817354111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 200	1,000	kus	520,00	520,00	
32	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ IV-50 normálny	1,000	kus	1 020,00	1 020,00	
33	592238210	Vpust' uličná betónová 5-66 18x66x10	1,010	kus	630,00		636,30
34	592238230	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x10	1,010	kus	1 250,00		1 262,50
35	592238240	Vpust' uličná betónová 9-50 59x50x5	1,010	kus	600,00		606,00
36	592238250	Vpust' uličná betónová 10-50 29x50x5	1,010	kus	210,00		212,10
37	899204111	Osadenie mreži latinových s rámom rad 150K6	1,000	kus	750,00	750,00	
38	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	1,000	kus	5 250,00		5 250,00
39	556179100	Košé TRNAVA na blato a kaly	1,000	kus	1 270,00		1 270,00
40	898332111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením poklopu	3,000	kus	1 080,00	3 240,00	
8 - RÚROVE VEDENIA spolu :			<b>17 384,90</b>	<b>Sk</b>		<b>7 138,00</b>	<b>10 246,90</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
41	914001111	Osadenie zvislých cest dopr. značiek na stĺpiky konzoly alebo objekty	1,000	kus	385,00	385,00	
42	4044521000	Stĺpik s upevňovacími	1,000	kus	900,00		900,00
43	404456410	Značka dopravná inform. reflexná AL D12	1,000	kus	1 090,00		1 090,00
44	404457510	Tabuľka dopravná dodatková E 1	1,000	kus	830,00		830,00
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	41,000	m	150,00	6 150,00	
46	5921745410	Obrubník betónový záhonový	82,820	kus	100,00		8 282,00
47	917131111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez opory do lôžka z betónu	2,000	m	220,00	440,00	
48	583803030	Obrubník kamenný priamy OP1 1/2	2,020	m	610,00		1 232,20
49	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	15,500	m	250,00	3 875,00	
50	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	5,000	m	196,00	980,00	
51	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x 5x30	18,180	kus	202,00		3 672,36
52	5922923100	Premac doplnky minipalisády 11,5/11,5/35 cm - farba siva	24,240	m2	53,00		1 527,12
53	918101111	Lôžko pod obrubníky krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,980	m3	2 980,00	2 771,40	
54	919721111	Dilatčné škáry vkladané, vyplnené kamenivom fašeným	38,000	m	60,00	2 280,00	
55	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	1 908,000	m2	0,50	954,00	
56	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	127,858	t	137,00	17 516,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>52 885,53</b>	<b>Sk</b>		<b>35 351,95</b>	<b>17 533,88</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>261 326,50</b>	<b>Sk</b>		<b>173 034,92</b>	<b>88 291,58</b>
Za rozpočet celkom :			<b>261 326,50</b>	<b>Sk</b>		<b>173 034,92</b>	<b>88 291,58</b>



# Krycí list rozpočtu

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia	JKSO :
Objekt : SO-05 Terénne a sadové úpravy, drobná architektúra	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bôrnická cesta 45, 010 01 Žilina	Zmluva č. :
	Dňa : 12.09.2006

Odberateľ : ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV 82508 BRATISLAVA	IČO : 165221 KVETNÁ 11	DIČ : IČ DPH :
--	---------------------------	-------------------

Dodávateľ : URPE, s.r.o., Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	IČO : 36018759 Kukučínova 24	DIČ : 2020086244 IČ DPH : SK2020086244
--	---------------------------------	---



Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--------------	-------	-------------------

--	--

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	156 541,52	460,79	157 002,31	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 590,00		1 590,00	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	158 131,52	460,79	158 592,31	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska 3,30 % 5 233,55	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy 1,60 % 2 537,48	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť 3 171,85
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 7 771,03	20	Súčet riadkov 16 až 19 : 3 171,85

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%;">169 535,19</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>32 211,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>201 746,89</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>F</b> Odpočet - pripočat</p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	169 535,19	22	DPH 19 % z :	32 211,70	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	201 746,89
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	169 535,19											
22	DPH 19 % z :	32 211,70											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	201 746,89											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : 19.9.2006</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>
--	---

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia

Objekt : SO-05 Terénne a sadové úpravy, drobná architektúra

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcia a práce	Specifikovaný materiál	Hodnota spolu (t)	Súčet spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	146 574,74	146 113,95	460,79	0,003	25 230
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 427,57	10 427,57		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	157 002,31	156 541,52	460,79	0,004	25 230
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 590,00	1 590,00		0,000	0,383
76 - KONŠTRUKCIE	1 590,00	1 590,00		0,000	0,383
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	1 590,00	1 590,00		0,000	0,383
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>158 592,31</b>	<b>158 131,52</b>	<b>460,79</b>	<b>0,004</b>	<b>25 613</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo, Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	11201101	Odstáňanie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m <sup>2</sup>	20,000	m <sup>2</sup>	31,50	630,00	
2	11210101	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	6,000	kus	142,00	852,00	
3	11220101	Odstáňanie pŕív priemer do 300 mm	6,000	kus	166,00	1 128,00	
4	113107112	Odstáňanie podkladov alebo krytov z kameniva faž. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	31,000	m <sup>2</sup>	73,00	2 263,00	
5	113107122	Odstáňanie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	17,875	m <sup>2</sup>	227,00	4 057,63	
6	113107131	Odstáňanie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	21,000	m <sup>2</sup>	441,00	9 261,00	
7	113107141	Odstáňanie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m <sup>2</sup>	10,000	m <sup>2</sup>	71,50	715,00	
8	113107143	Odstáňanie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	17,875	m <sup>2</sup>	224,00	4 004,00	
9	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m <sup>2</sup>	3,875	m <sup>2</sup>	249,00	964,86	
10	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	12,000	m	48,00	576,00	
11	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	1,850	m <sup>3</sup>	5 670,00	10 489,50	
12	121101101	Odstáňanie ornice s premiestnením do 50 m	91,750	m <sup>3</sup>	27,50	2 523,13	
13	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. hr. 1-2 do 100 m <sup>3</sup>	15,450	m <sup>3</sup>	58,00	896,10	
14	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. hr. 1-4	15,450	m <sup>3</sup>	39,00	602,55	
15	162201401	Vodorovné premiestnenie koňárov do 1 km list. do 30 cm	6,000	kus	18,40	110,40	
16	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	6,000	kus	385,00	2 310,00	
17	162201421	Vodorovné premiestnenie do 1 km pŕív do 30 cm	6,000	kus	77,50	465,00	
18	162201431	Vodorovné premiestnenie do 2 km koňárov list. do 30 cm	6,000	kus	19,00	114,00	
19	1622014501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	20,000	m <sup>2</sup>	44,00	880,00	
20	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. hr. 1-4	76,300	m <sup>3</sup>	193,00	14 725,90	
21	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	76,300	m <sup>3</sup>	21,00	1 602,30	
22	171201205	Uloženie sypaniny na skládku	147,310	t	550,00	81 020,50	
23	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovina	90,200	m <sup>2</sup>	13,50	1 217,70	
24	180402112	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu do 1:2	12,800	m <sup>2</sup>	19,20	245,76	
25	005724200	Zmes trávna parková okrasná	3 245	kg	142,00		460,79
26	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. hr. 1-4 bez zhutnenia	103,000	m <sup>2</sup>	5,40	556,20	
27	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 15 cm	90,200	m <sup>2</sup>	31,00	2 796,20	
28	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. hr. 1-4	12 800	m <sup>2</sup>	40,50	518,40	
29	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 15 cm	12,800	m <sup>2</sup>	46,00	588,80	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu</b>			<b>146 574,74</b>	<b>Sk</b>		<b>146 113,95</b>	<b>460,79</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
30	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15 500	m	352,00	5 456,00	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: SO-05 Terénne a sadové úpravy, drobná architektúra

URPE s r o Banská Bystrica

For číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, temesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
31	979082213	Vodot. doprava sule po suchu, do 1 km	25,813	t	35,50	909,26	
32	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sule	230,518	t	7,00	1 613,63	
33	979087212	Nakladanie sule na dopravný prostriedok	25,813	t	65,50	2 425,04	
34	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 m	0,004	t	660,00	2,64	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu			<b>10 427,57</b>	<b>Sk</b>		<b>10 427,57</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			<b>157 002,81</b>	<b>Sk</b>		<b>156 541,52</b>	<b>460,79</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
35	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	10,000	m	71,00	710,00	
36	767920840	Demontáž vrät v oplotení do 10 m2	1,000	kus	620,00	620,00	
37	767995901	Demontáž ostatných doplnkov do 50 kg	8,000	kg	32,50	260,00	
767 - Konštrukcie doplnk. - kovové stavebné spolu			<b>1 590,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 590,00</b>	
76 - KONŠTRUKCIE spolu			<b>1 590,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 590,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu			<b>1 590,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 590,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>158 592,81</b>	<b>Sk</b>		<b>158 131,52</b>	<b>460,79</b>



**Prehľad rozpočtových nákladov**

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, zmesi, výkaz výmer	Množstvo	Merna jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	
						Výmera	Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	37,400	m <sup>3</sup>	322,00	12 042,60	
2	132201209	Prípások za rovňosť horniny tr.3	37,400	m <sup>3</sup>	21,00	785,40	
3	151101101	Zholovanie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,800	m <sup>2</sup>	82,00	6 133,60	
4	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,800	m <sup>2</sup>	15,20	1 136,96	
5	161101601	Vyliehnutie výkopu pod základmi v horn. tr. 1-4 do 2 m	37,400	m <sup>3</sup>	202,00	7 554,80	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	11,000	m <sup>3</sup>	42,50	467,50	
7	166101101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	11,000	m <sup>3</sup>	107,00	1 177,00	
8	17101101	Nakladanie výkopu, do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	11,000	m <sup>3</sup>	142,00	1 562,00	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	11,000	m <sup>3</sup>	21,00	231,00	
10	174101101	Zásyp zhuŕňený jam, rýh, šachtí alebo okolo objektu	26,400	m <sup>3</sup>	79,50	2 098,80	
11	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,700	m <sup>3</sup>	278,00	2 140,80	
12	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	7,700	m <sup>3</sup>	515,00		3 965,50
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu</b>			<b>39 295,96</b>	<b>Sk</b>		<b>35 330,46</b>	<b>3 965,50</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	3,300	m <sup>3</sup>	1 230,00	4 059,00	
14	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	6,105	t	1 350,00		8 241,75
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu</b>			<b>12 300,75</b>	<b>Sk</b>		<b>4 059,00</b>	<b>8 241,75</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
15	871171121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetyl. Dlv 40	22,000	m	2,90	63,80	
16	2861119300	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 MPa) 40x3,7 nav	22,000	m	1,00		22,00
17	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	22,000	m	11,10	244,20	
18	110300500	Signalizačný kábel 1x2x0,5	22,000	m	1,00		22,00
19	19713111	Orientačné tabuľky vodárenské na sípiku	1,000	kus	162,00	162,00	
20	553464410	Sípičky plotové z oceľových rúrok SL 1 výška 165cm	1,000	kus	345,00		345,00
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu</b>			<b>859,00</b>	<b>Sk</b>		<b>470,00</b>	<b>389,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
21	998276101	Presun hmŕ pre potrubie z rúr plast. a sklom., v otv. výk.	25,242	t	820,00	20 698,44	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu</b>			<b>20 698,44</b>	<b>Sk</b>		<b>20 698,44</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu</b>			<b>73 154,15</b>	<b>Sk</b>		<b>60 557,90</b>	<b>12 596,25</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>			<b>73 154,15</b>	<b>Sk</b>		<b>60 557,90</b>	<b>12 596,25</b>

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia		JKSO :
Objekt : SO-07 Prekládka kanalizačnej pripojky		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bôrická cesta 45, 010 01 Žilina	Zmluva č.	Dňa : 12.09.2006
Odberateľ : ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV 82508 BRATISLAVA	IČO : 165221 KVETNÁ 11	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : URPE, s.r.o., Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	IČO : 36018759 Kukučínova 24	DIČ : 2020086244 IČ DPH : SK2020086244
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	185 713,01	73 016,25	258 729,26	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	185 713,01	73 016,25	258 729,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska 3,30 % 8 538,07	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy 1,60 % 4 139,67	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť 5 174,59
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 12 677,74	20	Súčet riadkov 16 až 19 : 5 174,59

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	276 581,59
22	DPH 19 % z : 276 581,59	52 550,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	329 132,09

*odberateľ, obstarávateľ :*


Dátum :


Pečiatka :

Podpis :

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum : 19. 9. 2006

Pečiatka : 

Podpis : 

## Prehľad rozpočtových nákladov

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz, výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	109,096	m3	208,00	22 691,97	
2	132201209	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3	109,096	m3	21,00	2 291,02	
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	227,920	m2	82,00	18 689,44	
4	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	227,920	m2	15,20	3 464,38	
5	161101601	Vytiahnutie výkopu pod základmi v horn. tr. 1-4 do 2 m	109,096	m3	202,00	22 037,39	
6	162301101	Vodorovne premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	37,527	m3	42,50	1 594,90	
7	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	37,527	m3	107,00	4 015,39	
8	171101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	37,527	m3	142,00	5 328,83	
9	1201201	Uloženie sypaniny na skládku	37,527	m3	21,00	788,07	
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	71,569	m3	79,50	5 689,74	
11	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	25,000	m3	278,00	6 950,00	
12	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	25,000	m3	515,00		12 875,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu			<b>106 416,13</b>	<b>Sk</b>		<b>93 541,13</b>	<b>12 875,00</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. obr. (čazeného)	7,500	m3	1 230,00	9 225,00	
14	5815322000	Piesok technický (tredený) 0/4	13,875	t	1 350,00		18 731,25
15	452386111	Vyrovn. prslence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	1,000	kus	324,00	324,00	
16	452386121	Vyrovn. prslence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20cm	1,000	kus	640,00	640,00	
17	452386131	Vyrovn. prslence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. nad 20cm	1,000	kus	955,00	955,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu			<b>29 875,25</b>	<b>Sk</b>		<b>11 144,00</b>	<b>18 731,25</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
18	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	50,000	m	13,10	655,00	
19	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj. gum. krúžkom 160x4,7x5000	5,000	kus	1 390,00		6 950,00
20	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. gum. krúžkom 200x5,9x5000	5,000	kus	2 150,00		10 750,00
21	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. polr. z PVC otv. výk. DN150	9,000	kus	34,50	310,50	
22	2863101600	PVC - U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/90 st	1,000	kus	105,00		105,00
23	2863101800	PVC - U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60 st	2,000	kus	130,00		260,00
24	2864201200	PVC - U prechodka šachlová kanalizačná 200	6,000	kus	210,00		1 260,00
25	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. polr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus	65,00	130,00	
26	2862103100	PVC - U odbočka kanalizačná rúry hladké 160/160 st	1,000	kus	230,00		230,00
27	2862103500	PVC - U odbočka kanalizačná rúry hladké 200/160 st	1,000	kus	470,00		470,00
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	25,000	m	30,00	750,00	
29	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	25,000	m	39,00	975,00	
30	894201161	Dno šachiet z betonu vodoravného tr. B25-B30 nad 20 cm	1,830	m3	3 720,00	6 807,60	



**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: 30-07 Prekladka kanalizačnej prípojky

GRPE s.r.o. Ženská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
31	894421113	Zradenie prefe šachiet nad 10 l	3,000	kus	1 850,00	5 550,00	
32	59224700200	Skruž betónová rovná 1000/600 TBS 15-100 S s oľast stupačkami	4,000	kus	1 300,00		5 200,00
33	59224700600	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100 S s piast stupačkami	3,000	kus	1 530,00		4 590,00
34	899104111	Osadenie poklobov liatinových oce. s rámom nad 150 kg	3,000	kus	650,00	1 950,00	
35	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T d60	3,000	kus	3 650,00		10 950,00
36	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	1,000	kus	162,00	162,00	
37	553464410	Stĺpiky plotové z ocelových rurok St. 1 výška 165cm	1,000	kus	345,00		345,00
6 - RÚROVÉ VEDENIA spolu			<b>58 700,10</b>	<b>Sk</b>		<b>17 290,10</b>	<b>41 410,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
38	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom, v otv. výk.	77,729	l	820,00	63 737,78	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu			<b>83 737,78</b>	<b>Sk</b>		<b>63 737,78</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			<b>258 729,26</b>	<b>Sk</b>		<b>185 713,01</b>	<b>73 016,25</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>258 729,26</b>	<b>Sk</b>		<b>185 713,01</b>	<b>73 016,25</b>

# Krycí list rozpočtu



URPE s.r.o. Banská Bystrica

Stavba : ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia		JKSO :
Objekt : SO-08 Asaniacia objektu p. č. 37		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bôrická cesta 45, 010 01 Žilina	Zmluva č.	Dňa : 12.09.2006
Odberateľ : ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV 82508 BRATISLAVA	IČO : 185221 KVETNÁ 11	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : URPE, s.r.o., Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	IČO : 36018759 Kukučínova 24	DIČ : 2020086244 IČ DPH : SK2020086244
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 084 917,30		1 084 917,30	6	Práce nadčas
2	PSV :	45 893,63		45 893,63	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 130 810,93		1 130 810,93	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska 3,30 % 37 316,76	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy 1,60 % 18 092,97	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť 22 616,22
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 55 409,73	20	Súčet riadkov 16 až 19 : 22 616,22

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady :</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>1 208 836,88</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z : 1 208 836,88</td> <td>229 679,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>1 438 515,88</td> </tr> </tbody> </table> <p>F Odpočet - prípočet</p>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 208 836,88	22	DPH 19 % z : 1 208 836,88	229 679,00	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 438 515,88
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 208 836,88														
22	DPH 19 % z : 1 208 836,88	229 679,00														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 438 515,88														

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : 19. 9. 2006</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>
--	---

Objaviteľ: ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Dodávateľ: URPE, s.r.o., Kukučínova 24

Projektant:

JKSO

Dátum: 12.09.2006

Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia

Objekt: SO-08 Asanácia objektu p. č. 37

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Popis položky: stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súf spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	19 109,76	19 109,76			11,459
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 065 807,54	1 065 807,54		0,632	522,234
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 084 917,30	1 084 917,30		0,632	533,693
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
762 - Konštrukcie tesárske	24 141,07	24 141,07			7,726
764 - Konštrukcie kľampiarske	9 765,73	9 765,73			1,502
766 - Konštrukcie stolárske	1 087,50	1 087,50			0,025
767 - Konštrukcie doplnky, kovové stavebné	4 875,00	4 875,00		0,007	0,15
76 - KONŠTRUKCIE	39 869,30	39 869,30		0,007	9,403
776 - Podlahy povlakové	6 024,33	6 024,33			0,105
77 - PODLAHY	6 024,33	6 024,33			0,105
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	45 893,63	45 893,63		0,007	9,508
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>1 130 810,93</b>	<b>1 130 810,93</b>		<b>0,639</b>	<b>543,202</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Objekt: SO-08 Asanácia objektu p. 5. 37

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného diela, remesla - výkaz výmer	Množstvo - Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu:	
						Montáž	Dodávka
1	2	3.	4	5	6	7	8.
27	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov - prier. plocha nad 120 do 224cm <sup>2</sup>	269,800	m	49,50	13 355,10	
28	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov - prier. plocha nad 224 do 268 cm <sup>2</sup>	39,100	m	59,50	2 326,45	
29	762331814	Demontáž viazaných konštr. krovov - prier. plocha nad 268 do 450 cm <sup>2</sup>	12,000	m	69,50	834,00	
30	762342612	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	199,615	m <sup>2</sup>	14,90	2 974,26	
31	762343811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm	21,980	m <sup>2</sup>	43,50	956,13	
32	762811811	Demontáž zákopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	55,403	m <sup>2</sup>	24,00	1 329,67	
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>			<b>24 141,07</b>	<b>Sk</b>		<b>24 141,07</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
33	764312842	Klomp. demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST25-m <sup>2</sup>	199,615	m <sup>2</sup>	42,00	8 383,83	
34	764351837	Klomp. demont. hákov -45ST	33,000	kus	17,40	572,00	
35	764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	28,300	m	21,00	594,30	
36	764359811	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	2,000	kus	28,50	57,00	
37	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	9,000	m	18,40	165,60	
38	764455852	Klomp. demont. kolien výtakových kruhových d-100	2,000	kus	21,50	43,00	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>			<b>9 765,73</b>	<b>Sk</b>		<b>9 765,73</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
39	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	25,000	kus	43,50	1 087,50	
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>			<b>1 087,50</b>	<b>Sk</b>		<b>1 087,50</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
40	767995801	Demontáž ostajných doplnkov, do 50 kg	150,000	kg	32,50	4 875,00	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>4 875,00</b>	<b>Sk</b>		<b>4 875,00</b>	
<b>75 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>39 869,30</b>	<b>Sk</b>		<b>39 869,30</b>	
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>776 - Podlahy poviakové</b>							
41	776511820	Ostráňenie poviakových podláh lepených s podložkou	106,690	m <sup>2</sup>	57,00	6 024,33	
<b>776 - Podlahy poviakové spolu :</b>			<b>6 024,33</b>	<b>Sk</b>		<b>6 024,33</b>	
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>			<b>6 024,33</b>	<b>Sk</b>		<b>6 024,33</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>45 893,63</b>	<b>Sk</b>		<b>45 893,63</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 130 810,93</b>	<b>Sk</b>		<b>1 130 810,93</b>	

Zberateľ: ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV  
 Dodávateľ: URPE, s.r.o., Kukučínova 24  
 Stavba: ŠUKL - prevádzka ŽILINA - laboratória, novostavba a rekonštrukcia  
 Objekt: SO-08 Asanácia objektu p. č. 37

Projektant:  
 Spracoval:  
 JKSC  
 Dátum: 12.09.2006

### Prehľad rozpočtových nákladov

URPE s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného cieľa, remiesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						7.	8.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	32,280	m <sup>2</sup>	151,00	4 874,28	
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	32,280	m <sup>2</sup>	441,00	14 235,48	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu			<b>19</b>	<b>109,76</b>	<b>Sk</b>	<b>19 109,76</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
3	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	43,588	m <sup>3</sup>	2 260,00	98 508,88	
4	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup>	4,864	m <sup>2</sup>	74,00	359,94	
5	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup>	199,064	m <sup>2</sup>	90,50	18 015,29	
6	962032241	Búranie múriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	93,009	m <sup>3</sup>	605,00	56 270,45	
7	962032314	Búranie pilierov z tehál	4,006	m <sup>3</sup>	950,00	3 804,75	
8	962032641	Búranie múriva kominov nad strechou na malta MC	0,495	m <sup>3</sup>	605,00	299,48	
9	962042321	Búranie múriva z betónu alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	35,448	m <sup>3</sup>	1 760,00	62 388,48	
10	963012520	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	35,929	m <sup>3</sup>	1 860,00	66 827,94	
11	963042819	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	8,550	m	124,00	1 050,20	
12	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	2,810	m <sup>3</sup>	2 620,00	7 362,20	
13	963053935	Búranie schodísk ramien želebet monolit. obojstr. zamurov.	5,063	m <sup>2</sup>	720,00	3 645,36	
14	964051111	Búranie trámov, prieč. pásov zo želebet. pier. do 0,1 m <sup>2</sup>	7,427	m <sup>3</sup>	3 330,00	24 731,91	
15	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m <sup>2</sup>	11,365	m <sup>3</sup>	2 230,00	25 343,95	
16	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m <sup>2</sup>	52,189	m <sup>2</sup>	52,00	2 713,83	
17	966061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m <sup>2</sup>	32,000	kus	5,30	169,60	
18	966061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m <sup>2</sup>	25,000	kus	8,80	220,00	
19	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m <sup>2</sup>	0,900	m <sup>2</sup>	231,00	207,90	
20	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m <sup>2</sup>	7,080	m <sup>2</sup>	140,00	991,20	
21	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m <sup>2</sup>	24,750	m <sup>2</sup>	109,00	2 697,75	
22	968072455	Vybúranie kov. dvojitých zariadení do 2 m <sup>2</sup>	35,657	m <sup>2</sup>	207,00	7 381,00	
23	979081111	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	543,204	t	268,00	145 578,67	
24	979081121	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 432,640	t	8,90	48 345,16	
25	979131409	Poplatok za ulož. a zneškod. suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	543,204	t	900,00	488 983,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu			<b>1 065 807,54</b>	<b>Sk</b>		<b>1 065 807,54</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			<b>1 084 917,30</b>	<b>Sk</b>		<b>1 084 917,30</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
26	762331811	Demontáž visianých konštr. krovov pier. plocha do 120 cm <sup>2</sup>	59,885	m	39,50	2 365,46	

79

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 26/09/2006 zo dňa 26. septembra 2006**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. Č. 513/1999 Z.z. /Obchodného zákonníka/ v znení**  
**neskorších predpisov**

**Článok 1. Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ : **Štátny ústav pre kontrolu liečiv**  
**Kvetná ulica č. 11, 825 08 Bratislava**  
zastúpený : Pharm. Dr. Ján MAZAG, vedúci služobného úradu a riaditeľ  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a/ technických : Ing. Milan RYBÁR  
b/ zmluvných : Ing. Milan RYBÁR  
IČO : 165 221  
DIČ : nie je platcom  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava, č. ú. 7000133657/ 8180

a

1.2. Zhotoviteľ : **URPE s. r. o.,**  
**Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica**  
zapísaný v obchodnom registri OR OS v Banskej Bystrici, vložka č. 4305/S  
zastúpený : Ing. Bernardom Pekárom  
zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a/ technických : Ing. Ružena Fízelová  
b/ zmluvných : Ing. Bernard Pekár  
IČO : 360 18 759  
DIČ : SK 2020086244  
Bankové spojenie : Tatra banka a. s., Banská Bystrica, č. ú.: 2624782230/ 1100

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili k Zmluve o dielo číslo 26/09/2006 zo dňa 26. septembra 2006 na zhotovenie diela „ŠUKL – prevádzka Žilina – laboratóriá“ tento dodatok č. 1

**Článok 3. Predmet zmluvy**

3.1 Predmetom zmluvy vymedzený v tomto bode sa rozširuje o realizáciu prác neuvedených v projektovej dokumentácii resp. vo výkaze výmer, ktoré boli predložené objednávateľom pre spracovanie cenovej ponuky. Nevyhnutnosť realizácie týchto prác potvrdil objednávateľ odsúhlasením v stavebnom denníku. Podrobná špecifikácia navyše prác je uvedená v položkovom rozpočte, ktorý je prílohou k tomuto dodatku.

**Článok 6. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky**

6.2 Tento článok sa mení nasledovne:

- pôvodná cena s DPH	13 089 664,60 Sk
- navyše práce s DPH	105 747,70 Sk
- nová zmluvná cena s DPH	<b>13 195 412,30 Sk</b>

slovom : Trinásť miliónov stodevät' desiatpäťtisíc štyristo dvadsať Sk 60 hal.

Cena predmetu zmluvy bez DPH pôvodná: 10 999 718,20 Sk  
Cena navyše prác bez DPH: 88 863,60 Sk

Nová cena predmetu zmluvy s navyše prácami: **11 088 581,80 Sk**

slovom : Jedenásť miliónov osemdesiatosem tisíc päťsto osemdesiat jeden Sk 80 hal.

DPH 19 % pôvodne: 2 089 946,40 Sk  
DPH 19 % z navyše prác: 16 884,10 Sk

Nová DPH s navyše prácami: **2 106 830,50 Sk**

Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho tri sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Ostatné ujednania ZoD zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 12. 6. 2007

V Bratislave dňa

12. 6. 2007

za zhotoviteľa

za objednávateľa

**URPE, s.r.o.**  
Kukučínova 24  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36018759 DIČ: 2020086244  
IČ DPH: SK2020086244

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  
825 08 Bratislava, Kvetná ul. 11

Príloha: Položkový rozpočet navyše prác